

OBRA: REFORMA DA E.E.F FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	23,54%
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	112,76%
		DATA:	18/05/2021

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

Largura	x	Altura	=	Área
3,00	x	2,00	=	6,00 m ²
Área Total				= 6,00 m²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Largura	x	Altura	x	Extensão	x	Quant.	=	Volume	DESCRIÇÃO
2,00	x	0,70	x	0,15	x	9,00	=	1,89 m ³	ABERTURA - J 01
2,00	x	0,70	x	0,15	x	2,00	=	0,42 m ³	ABERTURA - J 02
Volume Total								= 2,31 m³	

PAREDES E PAINÉIS

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

Largura	x	Altura	x	Extensão	x	Quant.	=	Volume	DESCRIÇÃO
2,30	x	0,10	x	0,10	x	18,00	=	0,41 m ³	J 01
2,30	x	0,10	x	0,10	x	4,00	=	0,09 m ³	J 02
Volume Total								= 0,50 m³	

ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	DESCRIÇÃO
2,00	x	0,50	x	9,00	=	9,00 m ²	J 01
2,00	x	0,50	x	2,00	=	2,00 m ²	J 02
Área Total						= 11,00 m²	

VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	DESCRIÇÃO
2,00	x	0,50	x	9,00	=	9,00 m ²	J 01
2,00	x	0,50	x	2,00	=	2,00 m ²	J 02
Área Total						= 11,00 m²	

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

Extensão	x	Quant.	=	Extensão	DESCRIÇÃO
2,05	x	9,00	=	18,45 m	J 01
2,05	x	2,00	=	4,10 m	J 02
Comprimento Total				= 22,55 m	

GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	DESCRIÇÃO
2,30	x	0,80	x	2,00	=	3,68 m ²	G 01
Área Total						= 3,68 m²	

PINTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA DA E.E.F FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	23,54%
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	112,76%
		DATA:	18/05/2021

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Largura	x	Altura	x	Coefficiente	x	Quant.	=	Volume	DESCRIÇÃO
2,30	x	0,80	x	2,00	x	2,00	=	7,36 m3	G 01
Área Total							=	7,36 m3	

DIVERSOS

FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	DESCRIÇÃO
2,85	x	7,25	x	1,00	x	20,66 m2	SECRETARIA
Área Total					=	20,66 m2	