

OBRA: Duplicação e Drenagem da Rodovia (Av. Raimundo Leandro Pinheiro e Rua Celso Gomes) Acesso a Sede do Município de Iracema

TRECHO: Av. Raimundo Leandro Pinheiro e Rua Celso Gomes, ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

EXTENSÃO: (11+10,00 a 39+0,00)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO: DESLOCAMENTO DE REDE DE BAIXA TENSÃO						UNIDADE: M
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEFIC	P. UNIT	TOTAL
SINAPI	5928	EQUIPAMENTOS GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,	H	0,150	118,12	17,72
		TOTAL DE EQUIPAMENTOS				
SEINFRA	18148	MATERIAIS MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, PARA CABO DE ALUMÍNIO, NA TENSÃO DE 380 V, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/9 (CONDUTOR E TRANSFORMADOR NÃO INCLUI SÓS)	M	0,001	25.277,48	25,28
		TOTAL DE MATERIAIS				
SINAPI	247	MAO DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,600	8,82	14,11
		ELETRICISTA	H	1,600	11,90	19,04
		ELETROTECNICO	H	1,600	18,26	29,22
		ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	0,050	74,06	3,70
TOTAL SIMPLES						66,07
Encargos						
TOTAL DE MÃO DE OBRA						66,07
TOTAL SIMPLES						109,07
BDI 26,85%						29,28
TOTAL GERAL						138,35