



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE BASTIÕES

LOCAL: MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO: INICIO NA ESTACA 0,0 A ESTACA 86,00 - EXTENSÃO = 1.720,00 m.

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO :	28,17%
SEINFRA	024.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2016	ENCARGOS SOCIAIS:	88,66%
SINAPI	CE_052017 DESONERADA - DATA REF.: 15/06/2017	DATA:	08/08/2017

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1.0			SERVICOS PRELIMINARES					5.155,40
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	12,00	128,31	164,45	1.973,40
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	8.600,00	0,29	0,37	3.182,00
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					26.212,90
2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	2.701,45	7,17	9,19	24.826,33
2.2	SEINFRA	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	77,16	14,02	17,97	1.386,57
3.0			OBRAS DE DRENAGEM					207.360,12
3.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.440,00	17,41	22,31	76.746,40
3.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	3.440,00	24,65	31,59	108.669,60
3.3	SEINFRA	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	8,00	1.004,61	1.287,61	10.300,88
3.4	SEINFRA	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	28,00	324,44	415,83	11.643,24
4.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					361.981,57
4.1	SINAPI	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.155,20	39,47	50,59	361.981,57
5.0			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					4.275,42
5.1	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 60 CM - CONFORME PROJETO	M2	5,57	598,88	767,58	4.275,42

TOTAL GERAL

604.985,41

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 604.985,41 (SEISCENTOS E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).