



VOLUME POR SEÇÕES - AVENIDA PROJETADA										
Calculado pelo método da semi-distancia.										
		m2	m2	Acc m2	Acc m2	m	m3	m3	Acc m3	Acc m3
Estaca Int+ fração		Corte	Aterro	Corte	Aterro	Semi-Dist	Corte	Aterro	Corte	Aterro
0		0,67	-	0,67	0					
						10,00	6,70	89,10	6,70	89,10
1		-	8,91	0,67	8,91					
						7,74	-	170,82	6,70	259,92
1	15,477	-	13,16	-	22,07					
						2,26	-	64,52	6,70	324,44
2		-	15,39	-	28,55					
						8,55	-	281,04	6,70	605,48
2	17,103	-	17,48	-	32,87					
						1,45	-	49,49	6,70	654,97
3		-	16,65	-	34,13					
						10,00	-	331,80	6,70	986,77
4		-	16,53	-	33,18					
						10,00	-	340,60	6,70	1.327,37
5		-	17,53	-	34,06					
						4,14	-	144,69	6,70	1.472,06
5	8,276	-	17,42	-	34,95					
						5,86	-	194,90	6,70	1.666,97
6		-	15,84	-	33,26					
						10,00	-	254,30	6,70	1.921,27
7		-	9,59	-	25,43					
						10,00	1,70	156,90	8,40	2.078,17
8		0,17	6,10	0,17	15,69					
						10,00	57,70	61,00	66,10	2.139,17
9		5,60	-	5,77	6,1					
						5,19	35,86	17,13	101,96	2.156,30
9	10,386	1,31	3,30	6,91	3,3					
						4,81	7,22	34,63	109,18	2.190,93
10		0,19	3,90	1,50	7,2					
						7,54	28,73	31,29	137,91	2.222,22
10	15,083	3,62	0,25	3,81	4,15					
						2,46	25,17	0,62	163,07	2.222,83
11		6,61	-	10,23	0,25					
						10,00	72,40	69,60	235,47	2.292,43
12		0,63	6,96	7,24	6,96					
						10,00	6,30	372,50	241,77	2.664,93
13		-	30,29	0,63	37,25					
						10,00	-	482,80	241,77	3.147,73
14		-	17,99	-	48,28					
						10,00	6,30	265,60	248,07	3.413,33
15		0,63	8,57	0,63	26,56					
						10,00	6,30	232,90	254,37	3.646,23
16		-	14,72	0,63	23,29					
						3,70	-	110,15	254,37	3.756,38
16	7,407	-	15,05	-	29,77					
						6,30	3,21	111,07	257,58	3.867,45
17		0,51	2,58	0,51	17,63					
						4,69	4,97	12,15	262,56	3.879,60
17	9,380	0,55	0,01	1,06	2,59					
Volume Total de Corte (2ºEXPURGO=MATERIAIS ALTOS POREM ORDINARIOS):									262,56	m³
Volume Total de Aterro (100% ADQUIRIDO DA JAZIDA):									3.879,60	m³