



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
1+0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+0.00	0.00	2.73	0.00	55.08	0.00	55.08	-55.08
2+4.16	0.00	2.42	0.00	10.70	0.00	65.78	-65.78
2+14.60	0.00	2.80	0.00	27.27	0.00	93.05	-93.05
3+0.00	0.00	2.47	0.00	14.22	0.00	107.27	-107.27
3+8.13	0.00	2.44	0.00	19.96	0.00	127.22	-127.22
4+0.00	0.00	1.69	0.00	24.52	0.00	151.75	-151.74
4+1.38	0.00	1.84	0.00	2.43	0.00	154.18	-154.18
4+10.81	0.00	1.93	0.00	17.81	0.00	171.99	-171.99
5+0.00	0.00	2.58	0.00	20.75	0.00	192.73	-192.73
6+0.00	0.00	2.08	0.00	46.60	0.00	239.33	-239.33
7+0.00	0.00	1.91	0.01	39.84	0.01	279.17	-279.16
8+0.00	0.00	2.22	0.01	41.22	0.03	320.39	-320.36
8+18.09	0.00	3.84	0.00	54.76	0.03	375.16	-375.13
12+5.53	0.00	15.43	0.00	649.52	0.03	1024.67	-1024.65
13+0.00	0.00	16.50	0.00	231.05	0.03	1255.72	-1255.69
14+0.00	0.04	11.62	0.38	281.23	0.41	1536.95	-1536.54
15+0.00	0.00	19.35	0.38	309.71	0.79	1846.67	-1846.88
16+0.00	0.03	11.25	0.25	305.99	1.04	2152.66	-2151.62
17+0.00	0.02	8.38	0.50	196.31	1.54	2348.97	-2347.44
18+0.00	0.00	3.89	0.26	122.71	1.80	2471.68	-2469.88
19+0.00	0.00	4.96	0.02	88.49	1.82	2560.18	-2558.36
19+7.36	0.00	4.24	0.00	33.81	1.82	2593.99	-2592.17

NOTAS

Datum Vertical - Arbitrado
 Sistema de Coordenadas - SIRGAS (WGS84)
 Meridiano Central - 39° W Gr.
 Projeção Universal de Mercator (UTM) - Zona 24M

REVISÕES

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	11/05/2017	EMISSÃO INICIAL
01	01/03/2019	REVISÃO 01

Elaboração: **Prefeitura Municipal de Iracema-Ceará**

Obra: **Pavimentação de Vias no Município de Iracema-Ceará** Projeto: **TOPOGRAFIA**

Local: **1. Av. Augusta Clementina de Negreiros** Identificação dos desenhos: **1. Seções Transversais** Categoria: **TOP**

Responsável: **PMI** Escala: **1/500** Prancha: **05/13**

Projeto: **PMI** Desenho: **Alex Matos** Data: **Agosto/2018**