



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE IRACEMA - 4ª ETAPA

LOCAL: RUA DELTA HOLANDA, S/N NO BAIRRO HOLANDINO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-Ce.

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO:	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA - DATA REF.: 01/2019	ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA:	85,20%
		DATA:	19/06/2019

		LIXO, NECROTÉRIO E ESTACIONAMENTO	
1.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
1.1	C1994	PORTA TIPO PARANA (S/ACESSÓRIOS)	
		P4	
		Largura =	1,10 m
		Altura =	2,10 m
		Quantidade =	2,00 Und
		Área Parcial =	4,62 m ²
		Total =	4,62 m²
1.2	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	
		Quantidade observada no projeto	
		Total =	2,00 Cj
1.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	
		P4	
		Largura =	1,10 m
		Altura =	2,10 m
		Quantidade =	2,00 Und
		Comprimento Parcial =	1,60+(2,10*2)*1= 9,50 m
		Total =	9,50 m
1.4	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	
		Quantidade de Portas =	2,00 Und
		Quantidade de dobradiças por portas =	3,00 Und
		Total =	6,00 Und
1.5	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	
		Quantidade de Portas =	
		Total =	2,00 Und
2.0	PISOS		
2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	
		Calçadas = (12,57*1,5)+(13,2*5,23)+(2,39*2,4) =	
		Área Total =	93,63 m ²
		Área Externa	
		Comprimento =	11,73 m
		Largura=	5,24 m
		Área Total =	61,47 m ²



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE IRACEMA - 4ª ETAPA

LOCAL: RUA DELTA HOLANDA, S/N NO BAIRRO HOLANDINO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-Ce.

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO:	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA - DATA REF.: 01/2019	ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA:	85,20%
		DATA:	19/06/2019

		Área Total de piso= Altura de piso morto=	155,10 m ² 0,05 m
		Total =	7,75 m³
2.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	
		Calçadas (12,57*1,50)+(4,15*1,74)+(8,20*1,50)+(2,48*1,85)+((5,85*7,80)/2)+(8,75*4,00)+ (13,20*5,23)+(5,25*2,40)=	182,42 m ²
		Área Externa Comprimento = Largura= Área Total =	11,73 m 5,24 m 61,47 m ²
		Área Total de piso=	243,89 m ²
		Área Total paga em Medições=	Desconto -158,34 m ²
		Total =	85,55 m²
3.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
3.1	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	
		Quantidade observada no projeto	
		Total =	1,00 Und
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	
		Quantidade observada no projeto	
		Total =	2,00 Und
5.0	PINTURA		
5.1	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	
		Saldo de Medição =	168,86 m ²
		Total =	168,86 m²
5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	
		Área de portas = Lados + fator de ajuste=	4,62 m ² 2,50



GOVERNO MUNICIPAL
IRACEMA
Crescimento com Desenvolvimento

**MEMORIAL DE CÁLCULO
LIXO, NECROTÉRIO E
ESTACIONAMENTO**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE IRACEMA - 4ª ETAPA

LOCAL: RUA DELTA HOLANDA, S/N NO BAIRRO HOLANDINO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-Ce.

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO:	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA - DATA REF.: 01/2019	ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA:	85,20%
		DATA:	19/06/2019

Total =	11,55 m²
----------------	----------------------------