

OBRA: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BEIRA RIO

LOCAL: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA, S/N NO BAIRRO BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 25/10/19

SERVICOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

Largura	x	Altura	=	Área
2,00	x	1,50	=	3,00 m2
Total				3,00 m2

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Largura	x	Extensão	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	=	13,74 m2	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	=	50,25 m2	SALA DE VIVÊNCIA
Total				63,99 m2	

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	x	17,50	x	1,00	x	1,00	=	17,50 m2	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	x	28,40	x	1,00	x	1,00	=	28,40 m2	SALA DE VIVÊNCIA
10,00	x	7,00	x	34,00	x	1,00	x	1,00	=	34,00 m2	ÁREA EXTERNA
Total									=	79,90 m2	

REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	x	17,50	x	2,15	x	1,00	=	37,63 m2	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	x	28,40	x	2,15	x	1,00	=	61,06 m2	SALA DE VIVÊNCIA
10,00	x	7,00	x	34,00	x	2,65	x	1,00	=	90,10 m2	ÁREA EXTERNA
Total									=	188,79 m2	

COBERTURA

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Largura	x	Extensão	=	Área
10,80	x	7,80	=	84,24 m2
Total				84,24 m2

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	x	17,50	x	1,00	x	1,00	=	17,50 m2	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	x	28,40	x	1,00	x	1,00	=	28,40 m2	SALA DE VIVÊNCIA
10,00	x	7,00	x	34,00	x	1,00	x	1,00	=	34,00 m2	ÁREA EXTERNA
Total									=	79,90 m2	

OBRA: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BEIRA RIO

LOCAL: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA, S/N NO BAIRRO BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 25/10/19

REVESTIMENTOS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	x	17,50	x	1,00	x	1,00	=	17,50 m2	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	x	28,40	x	1,00	x	1,00	=	28,40 m2	SALA DE VIVÊNCIA
10,00	x	7,00	x	34,00	x	1,00	x	1,00	=	34,00 m2	ÁREA EXTERNA
Total =										79,90 m2	

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
7,50	x	6,70	x	28,40	x	1,00	x	1,00	=	28,40 m2	SALA DE VIVÊNCIA
-7,50	x	1,00	x	-7,50	x	1,00	x	1,00	=	-7,50 m2	
Total =										20,90 m2	

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	x	17,50	x	1,00	x	1,00	=	17,50 m2	DEPÓSITO
7,50	x	1,00	x	7,50	x	1,00	x	1,00	=	7,50 m2	SALA DE VIVÊNCIA
10,00	x	7,00	x	34,00	x	1,00	x	1,00	=	34,00 m2	ÁREA EXTERNA
Total =										59,00 m2	

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área
	x		x		x		x		=	20,90 m2
Total =										20,90 m2

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área
	x		x		x		x		=	20,90 m2
Total =										20,90 m2

PISOS

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Largura	x	Extensão	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	=	13,74 m2	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	=	50,25 m2	SALA DE VIVÊNCIA
Total =				63,99 m2	

OBRA: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BEIRA RIO

LOCAL: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA, S/N NO BAIRRO BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 25/10/19

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

Largura	x	Extensão	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	=	13,74 m ²	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	=	50,25 m ²	SALA DE VIVÊNCIA
Total				= 63,99 m²	

PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	x	17,50	x	2,15	x	1,00	=	37,63 m ²	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	x	28,40	x	2,15	x	1,00	=	61,06 m ²	SALA DE VIVÊNCIA
7,50	x	1,00	x	7,50	x	1,00	x	1,00	=	7,50 m ²	
Total										= 106,19 m²	

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,05	x	6,70	x	17,50	x	2,15	x	1,00	=	37,63 m ²	DEPÓSITO
7,50	x	6,70	x	28,40	x	2,15	x	1,00	=	61,06 m ²	SALA DE VIVÊNCIA
7,50	x	1,00	x	7,50	x	1,00	x	1,00	=	7,50 m ²	
Total										= 106,19 m²	

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
10,00	x	7,00	x	34,00	x	3,65	x	1,00	=	124,10 m ²	ÁREA EXTERNA
Total										= 124,10 m²	

DIVERSOS

RECUPERAÇÃO DE TOTEM

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
1,50	x	0,95	=	2,00	=	2,85 m ²	TOTEM PRINCIPAL
1,50	x	0,20	=	2,00	=	0,60 m ²	
0,95	x	0,20	=	2,00	=	0,38 m ²	
0,75	x	3,00	=	2,00	=	4,50 m ²	
0,75	x	0,20	=	1,00	=	0,15 m ²	
3,00	x	0,20	=	2,00	=	1,20 m ²	
0,80	x	0,35	=	2,00	=	0,56 m ²	TOTEM ESPAÇO MÚLTIPLO USO
0,80	x	0,12	=	2,00	=	0,19 m ²	
0,35	x	0,12	=	2,00	=	0,08 m ²	
0,85	x	0,60	=	2,00	=	1,02 m ²	
0,50	x	2,20	=	2,00	=	2,20 m ²	
0,50	x	0,08	=	1,00	=	0,04 m ²	
2,20	x	0,08	=	2,00	=	0,35 m ²	
Total						= 14,12 m²	