

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 04/11/19

### SERVICOS PRELIMINARES

#### PLACAS PADRÃO DE OBRA

Largura	x	Altura	=	Área
2,00	x	1,50	=	3,00 m2
<b>Total =</b>				<b>3,00 m2</b>

#### DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Largura	x	Altura	x	Espessura	x	Quant.	=	Volume	Descrição
0,80	x	2,10	x	0,15	x	1,00	=	0,25 m3	ABERTURA DE PORTA NO MURO
<b>Total =</b>								<b>0,25 m3</b>	

#### DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
3,15	x	6,20	x	1,00	=	19,53 m2	RECEPÇÃO / ESPERA
1,40	x	14,80	x	1,00	=	20,72 m2	CIRCULAÇÃO 01
1,20	x	3,50	x	1,00	=	4,20 m2	
2,50	x	3,70	x	1,00	=	9,25 m2	CIRCULAÇÃO 02
3,05	x	1,35	x	1,00	=	4,12 m2	
2,80	x	3,20	x	1,00	=	8,96 m2	PROCEDIMENTOS
1,60	x	1,90	x	1,00	=	3,04 m2	W.C. MASC.
2,40	x	4,10	x	1,00	=	9,84 m2	COPA
<b>Total =</b>						<b>79,66 m2</b>	

#### DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,00	x	3,00	x	10,00	x	1,00	x	1,00	=	10,00 m2	FARMÁCIA
4,65	x	3,00	x	15,30	x	1,00	x	1,00	=	15,30 m2	VACINA
2,80	x	3,20	x	12,00	x	1,00	x	1,00	=	12,00 m2	CONSULTORIO ENGFERMAGEM
2,80	x	3,20	x	12,00	x	1,00	x	1,00	=	12,00 m2	CURATIVOS - PAREDES
4,75	x	3,20	x	15,90	x	1,00	x	1,00	=	15,90 m2	ODONTOLOGIA
1,55	x	3,50	x	10,10	x	1,00	x	1,00	=	10,10 m2	
				-3,20	x	1,00	x	2,00	=	-6,40 m2	
3,00	x	4,10	x	14,20	x	1,00	x	1,00	=	14,20 m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
14,80	x	1,40	x	32,40	x	1,00	x	1,00	=	32,40 m2	CRCULAÇÃO 01
3,50	x		x	7,00	x	1,00	x	1,00	=	7,00 m2	CRCULAÇÃO 01
3,15	x		x	6,30	x	1,00	x	1,00	=	6,30 m2	ESPERA
6,75	x	2,50	x	18,50	x	1,00	x	1,00	=	18,50 m2	CRCULAÇÃO 02
3,00	x	3,30	x	12,60	x	1,00	x	1,00	=	12,60 m2	CONSULTORIO
1,60	x	1,90	x		x	3,04	x	1,00	=	3,04 m2	W.C. FORRO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 04/11/19

2,80	x	3,20	x	x	8,96	x	1,00	=	8,96	m2	CURATIVOS - FORRO	
2,95	x	3,20	x	x	9,44	x	1,00	=	9,44	m2	UTILIDADES - FORRO	
1,20	x	2,50	x	x	3,00	x	1,00	=	3,00	m2	DML - FORRO	
14,80	x	1,40	x	x	20,72	x	1,00	=	20,72	m2	CRCULAÇÃO 01 - FORRO	
3,50	x	1,20	x	x	4,20	x	1,00	=	4,20	m2	CRCULAÇÃO 01 - FORRO	
2,50	x	3,70	x	x	9,25	x	1,00	=	9,25	m2	CRCULAÇÃO 02 - FORRO	
3,05	x	1,35	x	x	4,12	x	1,00	=	4,12	m2	CRCULAÇÃO 02 - FORRO	
3,15	x	6,20	x	x	19,53	x	1,00	=	19,53	m2	RECEPÇÃO / ESPERA - FORRO	
2,80	x	3,20	x	x	8,96	x	1,00	=	8,96	m2	PROCEDIMENTOS - FORRO	
2,80	x	3,20	x	x	8,96	x	1,00	=	8,96	m2	C. ENGFERMAGEM - FORRO	
1,00	x	1,40	x	x	1,40	x	2,00	=	2,80	m2	W.C. FUNC - FORRO	
2,50	x	2,50	x	x	6,25	x	1,00	=	6,25	m2	ÁREA DE SERVIÇO - FORRO	
<b>Total =</b>										<b>269,13</b>	<b>m2</b>	

### RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
0,80	x	2,10	x	2,00	=	3,36 m2	COPA e FARMÁCIA
1,70	x	1,20	x	2,00	=	4,08 m2	SALA DE REUNIÃO
<b>Total =</b>						<b>7,44 m2</b>	

### REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
3,00	x	3,30	x	12,60	x	2,00	x	1,00	=	25,20 m2	CONSULTORIO
2,00	x	3,00	x	10,00	x	2,00	x	1,00	=	20,00 m2	FARMÁCIA
2,80	x	3,20	x	12,00	x	2,00	x	1,00	=	24,00 m2	CONSULTORIO ENGFERMAGEM
2,80	x	2,00	x	9,60	x	2,00	x	1,00	=	19,20 m2	PROCEDIMENTOS
2,95	x	3,20	x	12,30	x	3,00	x	1,00	=	36,90 m2	UTILIDADES
2,40	x	3,20	x	11,20	x	3,00	x	1,00	=	33,60 m2	ESTERILIZAÇÃO
2,50	x	2,50	x	10,00	x	3,00	x	1,00	=	30,00 m2	ÁREA DE SERVIÇO
2,80	x	3,20	x	12,00	x	2,00	x	1,00	=	24,00 m2	CURATIVOS
4,65	x	3,00	x	15,30	x	2,00	x	1,00	=	30,60 m2	VACINA
3,00	x	6,20	x	18,40	x	2,00	x	1,00	=	36,80 m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
4,75	x	3,20	x	15,90	x	2,00	x	1,00	=	31,80 m2	ODONTOLOGIA
1,55	x	3,50	x	10,10	x	2,00	x	1,00	=	20,20 m2	
	x		x	-3,20	x	2,00	x	2,00	=	-12,80 m2	
14,80	x	1,40	x	32,40	x	2,00	x	1,00	=	64,80 m2	CRCULAÇÃO 01
3,50	x		x	7,00	x	2,00	x	1,00	=	14,00 m2	CRCULAÇÃO 01
3,15	x		x	6,30	x	2,00	x	1,00	=	12,60 m2	ESPERA
6,75	x	2,50	x	18,50	x	2,00	x	1,00	=	37,00 m2	CRCULAÇÃO 02

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 04/11/19

20,40 x 15,00 x 70,80 x 3,50 x 1,00 = 247,80 m2      ÁREA EXTERNA  
**Total de Pintura de Paredes = 695,70 m2**

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Área	x	Quant.	=	Área	Descrição
3,00	x	3,30	x		x	9,90	x	1,00	=	9,90 m2	CONSULTORIO
1,60	x	1,90	x		x	3,04	x	2,00	=	6,08 m2	W.C. FORRO
2,00	x	3,00	x		x	6,00	x	1,00	=	6,00 m2	FARMÁCIA
4,65	x	3,00	x		x	13,95	x	1,00	=	13,95 m2	VACINA
2,40	x	3,20	x		x	7,68	x	1,00	=	7,68 m2	ESTERILIZAÇÃO
4,75	x	3,20	x		x	15,20	x	1,00	=	15,20 m2	ODONTOLOGIA
1,55	x	3,50	x		x	5,43	x	1,00	=	5,43 m2	
3,00	x	4,10	x		x	12,30	x	1,00	=	12,30 m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
										<b>Total de Pintura de Forro = 76,54 m2</b>	
										<b>TOTAL DE RETIRADA DE PINTURA = 772,24 m2</b>	

### PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
0,80	x	1,25	x	1,00	=	1,00 m2	CASA DO COMPRESSOR
					<b>Total =</b>	<b>1,00 m2</b>	

### ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA

Quant.	Descrição
2,00 un	COPA e FARMÁCIA
<b>Total =</b>	<b>2,00 un</b>

PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
0,80	x	2,10	x	1,00	=	1,68 m2	ACESSO AO CORREDOR
0,80	x	0,60	x	1,00	=	0,48 m2	PORTA DO COMPRESSO
					<b>Total =</b>	<b>2,16 m2</b>	

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
1,70	x	1,20	x	2,00	=	4,08 m2	SALA DE REUNIÃO
					<b>Total =</b>	<b>4,08 m2</b>	

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 04/11/19

### COBERTURA

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Largura	x	Extensão	=	Área
21,20	x	9,00	=	190,80 m2
11,85	x	7,70	=	91,25 m2
<b>Total</b>				<b>= 282,05 m2</b>

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%

Largura	x	Extensão	=	Área
0,80	x	1,00	=	0,80 m2
<b>Total</b>				<b>= 0,80 m2</b>

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m<sup>2</sup>

Extensão	x	Largura	=	Área	Descrição
11,05	x	1,00	=	11,05 m2	Calha da Laje
<b>Total</b>				<b>= 11,05 m2</b>	

### REVESTIMENTOS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,00	x	3,00	x	10,00	x	1,00	x	1,00	=	10,00 m2	FARMÁCIA
4,65	x	3,00	x	15,30	x	1,00	x	1,00	=	15,30 m2	VACINA
2,80	x	3,20	x	12,00	x	1,00	x	1,00	=	12,00 m2	CONSULTORIO ENFERMAGEM
2,80	x	3,20	x	12,00	x	1,00	x	1,00	=	12,00 m2	CURATIVOS - PAREDES
4,75	x	3,20	x	15,90	x	1,00	x	1,00	=	15,90 m2	ODONTOLOGIA
1,55	x	3,50	x	10,10	x	1,00	x	1,00	=	10,10 m2	
				-3,20	x	1,00	x	2,00	=	-6,40 m2	
3,00	x	4,10	x	14,20	x	1,00	x	1,00	=	14,20 m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
14,80	x	1,40	x	32,40	x	1,00	x	1,00	=	32,40 m2	CRCULAÇÃO 01
3,50	x		x	7,00	x	1,00	x	1,00	=	7,00 m2	CRCULAÇÃO 01
3,15	x		x	6,30	x	1,00	x	1,00	=	6,30 m2	ESPERA
6,75	x	2,50	x	18,50	x	1,00	x	1,00	=	18,50 m2	CRCULAÇÃO 02
3,00	x	3,30	x	12,60	x	1,00	x	1,00	=	12,60 m2	CONSULTORIO
0,80	x		x	1,60	x	1,25	x	1,00	=	2,00 m2	CASA DO COMPRESSOR
<b>Total</b>										<b>= 161,90 m2</b>	

**OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO**

**LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 04/11/19

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
									=	161,90 m2	CHAPISCO DE PAREDE
<b>Total</b>									=	<b>161,90 m2</b>	

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
1,60	x	1,90	x		x	3,04	x	1,00	=	3,04 m2	W.C. FORRO
2,80	x	3,20	x		x	8,96	x	1,00	=	8,96 m2	CURATIVOS - FORRO
2,95	x	3,20	x		x	9,44	x	1,00	=	9,44 m2	UTILIDADES - FORRO
1,20	x	2,50	x		x	3,00	x	1,00	=	3,00 m2	DML - FORRO
14,80	x	1,40	x		x	20,72	x	1,00	=	20,72 m2	CIRCULAÇÃO 01 - FORRO
3,50	x	1,20	x		x	4,20	x	1,00	=	4,20 m2	CIRCULAÇÃO 01 - FORRO
2,50	x	3,70	x		x	9,25	x	1,00	=	9,25 m2	CIRCULAÇÃO 02 - FORRO
3,05	x	1,35	x		x	4,12	x	1,00	=	4,12 m2	CIRCULAÇÃO 02 - FORRO
3,15	x	6,20	x		x	19,53	x	1,00	=	19,53 m2	RECEPÇÃO / ESPERA - FORRO
2,80	x	3,20	x		x	8,96	x	1,00	=	8,96 m2	PROCEDIMENTOS - FORRO
2,80	x	3,20	x		x	8,96	x	1,00	=	8,96 m2	C. ENGFERMAGEM - FORRO
1,00	x	1,40	x		x	1,40	x	2,00	=	2,80 m2	W.C. FUNC - FORRO
2,50	x	2,50	x		x	6,25	x	1,00	=	6,25 m2	ÁREA DE SERVIÇO - FORRO
0,80	x		x	1,60	x	1,25	x	1,00	=	2,00 m2	CASA DO COMPRESSOR
<b>Total</b>									=	<b>111,23 m2</b>	

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
	x		x		=	111,23 m2	CHAPISCO DO TETO
				<b>Total</b>	=	<b>111,23 m2</b>	

## PISOS

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
3,15	x	6,20	x	1,00	=	19,53 m2	RECEPÇÃO / ESPERA
1,40	x	14,80	x	1,00	=	20,72 m2	CIRCULAÇÃO 01
1,20	x	3,50	x	1,00	=	4,20 m2	
2,50	x	3,70	x	1,00	=	9,25 m2	CIRCULAÇÃO 02
3,05	x	1,35	x	1,00	=	4,12 m2	
2,80	x	3,20	x	1,00	=	8,96 m2	PROCEDIMENTOS
1,60	x	1,90	x	1,00	=	3,04 m2	W.C. MASC.
2,40	x	4,10	x	1,00	=	9,84 m2	COPA
<b>Total</b>					=	<b>79,66 m2</b>	

**OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO**

**LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
		<b>DATA:</b>	04/11/19

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área
	x		x		=	79,66 m2
<b>Total =</b>						<b>79,66 m2</b>

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) (PAREDE/PISO)

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área
	x		x		=	79,66 m2
<b>Total =</b>						<b>79,66 m2</b>

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

Extensão	x	Quant.	=	Extensão
1,10	x	18,00	=	19,80 m
2,30	x	1,00	=	2,30 m
<b>Total =</b>				<b>22,10 m</b>

### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM

Quant.
1,00 un
<b>Total = 1,00 un</b>

CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR

Quant.
5,00 un
<b>Total = 5,00 un</b>

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL

Quant.
7,00 un
<b>Total = 7,00 un</b>

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Quant.
1,00 un
<b>Total = 1,00 un</b>

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

**OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO**

**LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 04/11/19

**Extensão**

30,00 m

**Total = 30,00 m**

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

**Extensão**

18,00 m

**Total = 18,00 m**

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

**Extensão**

10,00 un

**Total = 10,00 um**

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

**Extensão**

6,00 m

**Total = 6,00 m**

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

**Extensão**

2,00 un

**Total = 2,00 um**

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

**Quant. de pontos**

2,00 PT

**Total = 2,00 PT**

PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO

**Quant. de pontos**

2,00 PT

**Total = 2,00 PT**

**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")

**Extensão**

144,00 m

**Total = 144,00 m**

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
		<b>DATA:</b>	04/11/19

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

	<b>Extensão</b>
	300,00 m
<b>Total =</b>	<b>300,00 m</b>

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

	<b>Quant.</b>
	6,00 un
<b>Total =</b>	<b>6,00 un</b>

TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

	<b>Quant.</b>
	5,00 un
<b>Total =</b>	<b>5,00 un</b>

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

	<b>Quant.</b>
	1,00 un
<b>Total =</b>	<b>1,00 un</b>

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

	<b>Quant.</b>
	6,00 un
<b>Total =</b>	<b>6,00 un</b>

PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

	<b>Quant.</b>
	6,00 un
<b>Total =</b>	<b>6,00 un</b>

### PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
3,00	x	3,30	x	12,60	x	3,00	x	1,00	=	37,80 m2	CONSULTORIO
2,00	x	3,00	x	10,00	x	3,00	x	1,00	=	30,00 m2	FARMÁCIA
2,80	x	3,20	x	12,00	x	3,00	x	1,00	=	36,00 m2	CONSULTORIO ENGFERMAGEM
2,80	x	2,00	x	9,60	x	3,00	x	1,00	=	28,80 m2	PROCEDIMENTOS
2,95	x	3,20	x	12,30	x	3,00	x	1,00	=	36,90 m2	UTILIDADES
2,40	x	3,20	x	11,20	x	3,00	x	1,00	=	33,60 m2	ESTERILIZAÇÃO
2,50	x	2,50	x	10,00	x	3,00	x	1,00	=	30,00 m2	ÁREA DE SERVIÇO



OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 04/11/19

2,80	x	3,20	x	12,00	x	3,00	x	1,00	=	36,00	m2	CURATIVOS
3,00	x	4,10	x	14,20	x	3,00	x	1,00	=	42,60	m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
14,80	x	1,40	x	32,40	x	3,00	x	1,00	=	97,20	m2	CRCULAÇÃO 01
3,50	x		x	7,00	x	3,00	x	1,00	=	21,00	m2	CRCULAÇÃO 01
3,15	x		x	6,30	x	3,00	x	1,00	=	18,90	m2	ESPERA
6,75	x	2,50	x	18,50	x	3,00	x	1,00	=	55,50	m2	CRCULAÇÃO 02
<b>Total =</b>										<b>504,30</b>	<b>m2</b>	

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição	
3,00	x	3,30	x	12,60	x	3,00	x	1,00	=	37,80	m2	CONSULTORIO
2,00	x	3,00	x	10,00	x	3,00	x	1,00	=	30,00	m2	FARMÁCIA
2,80	x	3,20	x	12,00	x	3,00	x	1,00	=	36,00	m2	CONSULTORIO ENFERMAGEM
2,80	x	2,00	x	9,60	x	3,00	x	1,00	=	28,80	m2	PROCEDIMENTOS
2,95	x	3,20	x	12,30	x	3,00	x	1,00	=	36,90	m2	UTILIDADES
2,40	x	3,20	x	11,20	x	3,00	x	1,00	=	33,60	m2	ESTERILIZAÇÃO
2,50	x	2,50	x	10,00	x	3,00	x	1,00	=	30,00	m2	ÁREA DE SERVIÇO
2,80	x	3,20	x	12,00	x	3,00	x	1,00	=	36,00	m2	CURATIVOS
3,00	x	4,10	x	14,20	x	3,00	x	1,00	=	42,60	m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
14,80	x	1,40	x	32,40	x	3,00	x	1,00	=	97,20	m2	CRCULAÇÃO 01
3,50	x		x	7,00	x	3,00	x	1,00	=	21,00	m2	CRCULAÇÃO 01
3,15	x		x	6,30	x	3,00	x	1,00	=	18,90	m2	ESPERA
6,75	x	2,50	x	18,50	x	3,00	x	1,00	=	55,50	m2	CRCULAÇÃO 02
<b>Total de Pintura de Paredes =</b>										<b>504,30</b>	<b>m2</b>	

TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição	
4,65	x	3,00	x	15,30	x	1,00	x	1,00	=	15,30	m2	VACINA
4,75	x	3,20	x	15,90	x	1,00	x	1,00	=	15,90	m2	ODONTOLOGIA
1,55	x	3,50	x	10,10	x	1,00	x	1,00	=	10,10	m2	
	x		x	-3,20	x	1,00	x	2,00	=	-6,40	m2	
<b>Total =</b>										<b>34,90</b>	<b>m2</b>	

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Área	x	Quant.	=	Área	Descrição	
3,00	x	3,30	x		x	9,90	x	1,00	=	9,90	m2	CONSULTORIO
1,60	x	1,90	x		x	3,04	x	2,00	=	6,08	m2	W.C. FORRO
2,00	x	3,00	x		x	6,00	x	1,00	=	6,00	m2	FARMÁCIA
4,65	x	3,00	x		x	13,95	x	1,00	=	13,95	m2	VACINA

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALFREDO DE HOLANDA CAMPELO

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, SN NA VILA EMA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 04/11/19

2,40	x	3,20	x	x	7,68	x	1,00	=	7,68	m2	ESTERILIZAÇÃO
4,75	x	3,20	x	x	15,20	x	1,00	=	15,20	m2	ODONTOLOGIA
1,55	x	3,50	x	x	5,43	x	1,00	=	5,43	m2	
3,00	x	4,10	x	x	12,30	x	1,00	=	12,30	m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
1,60	x	1,90	x	x	3,04	x	1,00	=	3,04	m2	W.C. FORRO
2,80	x	3,20	x	x	8,96	x	1,00	=	8,96	m2	CURATIVOS - FORRO
2,95	x	3,20	x	x	9,44	x	1,00	=	9,44	m2	UTILIDADES - FORRO
1,20	x	2,50	x	x	3,00	x	1,00	=	3,00	m2	DML - FORRO
14,80	x	1,40	x	x	20,72	x	1,00	=	20,72	m2	CRCULAÇÃO 01 - FORRO
3,50	x	1,20	x	x	4,20	x	1,00	=	4,20	m2	CRCULAÇÃO 01 - FORRO
2,50	x	3,70	x	x	9,25	x	1,00	=	9,25	m2	CRCULAÇÃO 02 - FORRO
3,05	x	1,35	x	x	4,12	x	1,00	=	4,12	m2	CRCULAÇÃO 02 - FORRO
3,15	x	6,20	x	x	19,53	x	1,00	=	19,53	m2	RECEPÇÃO / ESPERA - FORRO
2,80	x	3,20	x	x	8,96	x	1,00	=	8,96	m2	PROCEDIMENTOS - FORRO
2,80	x	3,20	x	x	8,96	x	1,00	=	8,96	m2	C. ENGFERMAGEM - FORRO
1,00	x	1,40	x	x	1,40	x	2,00	=	2,80	m2	W.C. FUNC - FORRO
2,50	x	2,50	x	x	6,25	x	1,00	=	6,25	m2	ÁREA DE SERVIÇO - FORRO
<b>Total de Pintura de Forro =</b>										<b>185,77 m2</b>	

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Largura	x	Altura	x	Quant.	x	Coefficiente	=	Área	Descrição
0,80	x	2,10	x	18,00	x	2,50	=	75,60 m2	TODAS AS PORTAS
<b>Total =</b>									<b>75,60 m2</b>

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Largura	x	Altura	x	Quant.	x	Coefficiente	=	Área	Descrição
0,80	x	2,10	x	1,00	x	2,50	=	4,20 m2	ACESSO AO CORREDOR
0,80	x	0,60	x	1,00	x	2,50	=	1,20 m2	PORTA DO COMPRESSO
<b>Total =</b>									<b>5,40 m2</b>

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
20,40	x	15,00	x	70,80	x	3,50	x	1,00	=	247,80 m2	ÁREA EXTERNA
0,80	x		x	1,60	x	1,25	x	1,00	=	2,00 m2	CASA DO COMPRESSOR
<b>Total =</b>										<b>249,80 m2</b>	

DIVERSOS

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
0,60	x	7,00	=	1,00	=	4,20 m2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
<b>Total =</b>							<b>4,20 m2</b>