

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA

LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 13/11/19

### SERVICOS PRELIMINARES

#### PLACAS PADRÃO DE OBRA

Largura	x	Altura	=	Área
2,00	x	1,50	=	3,00 m2
<b>Total</b>				<b>3,00 m2</b>

#### DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,80	x	3,50	x	1,00	=	9,80 m2	CONSULTÓRIO MÉDICO
2,80	x	3,50	x	1,00	=	9,80 m2	CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM
2,60	x	3,50	x	1,00	=	9,10 m2	CURATIVOS
2,60	x	3,50	x	1,00	=	9,10 m2	VACINA
1,45	x	3,60	x	1,00	=	5,22 m2	EXPURGO
1,40	x	3,60	x	1,00	=	5,04 m2	ESTERELIZAÇÃO
5,80	x	3,50	x	1,00	=	20,30 m2	SALA DE ATIVIDADES
5,85	x	3,50	x	1,00	=	20,48 m2	ODONTOLOGIA
<b>Total</b>						<b>88,84 m2</b>	

#### DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
4,39	x	5,57	x	19,92	x	1,00	x	1,00	=	19,92 m2	RECEPÇÃO
	x		x	-2,77	x	1,00	x	1,00	=	-2,77 m2	
	x		x	-4,39	x	1,00	x	1,00	=	-4,39 m2	
2,80	x	3,50	x	12,60	x	1,00	x	1,00	=	12,60 m2	CONSULTÓRIO MEDICO
2,80	x	3,50	x	12,60	x	1,00	x	1,00	=	12,60 m2	ENFERMAGEM
5,80	x	3,50	x	18,60	x	1,00	x	1,00	=	18,60 m2	SALA DE ATIVIDADES
2,90	x	3,50	x	12,80	x	1,00	x	1,00	=	12,80 m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
2,60	x	3,50	x	12,20	x	1,00	x	1,00	=	12,20 m2	POSTO DE ENFERNAGEM
5,85	x	3,50	x	18,70	x	1,00	x	1,00	=	18,70 m2	ODOTOLOGIA
4,39	x	5,57	x		x	24,45	x	1,00	=	24,45 m2	RECEPÇÃO FORRO
1,60	x	1,90	x		x	3,04	x	1,00	=	3,04 m2	SANITÁRIO PCD FORRO
5,80	x	3,50	x		x	20,30	x	1,00	=	20,30 m2	SALA DE ATIVIDADE FORRO
22,56	x	17,51	x	80,14	x	1,00	x	1,00	=	80,14 m2	ÁREA EXTERNA
<b>Total</b>										<b>228,19 m2</b>	

#### RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
1,00	x	2,10	x	1,00	=	2,10 m2	CIRCULÇÃO 02
0,90	x	2,10	x	1,00	=	1,89 m2	SANT. PCD FEM

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA

LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 13/11/19

0,90	x	2,10	x	1,00	=	1,89	m2	SANT. PCD MASC.
0,80	x	2,10	x	1,00	=	1,68	m2	SANT. PCD OBSERV.
1,20	x	2,10	x	1,00	=	2,52	m2	ESTERELIZAÇÃO
<b>Total =</b>						<b>10,08</b>	<b>m2</b>	

### REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
4,39	x	5,57	x	19,92	x	2,80	x	1,00	=	55,78 m2	RECEPÇÃO
	x		x	-2,77	x	2,80	x	1,00	=	-7,76 m2	
	x		x	-4,39	x	2,80	x	1,00	=	-12,29 m2	
2,80	x	3,50	x	12,60	x	2,80	x	1,00	=	35,28 m2	CONSULTÓRIO MÉDICO
2,80	x	3,50	x	12,60	x	2,80	x	1,00	=	35,28 m2	ENFERMAGEM
1,45	x	3,60	x	10,10	x	2,80	x	1,00	=	28,28 m2	EXPURGO
1,40	x	3,60	x	10,00	x	2,80	x	1,00	=	28,00 m2	ESTERELIZAÇÃO
2,60	x	3,50	x	12,20	x	2,80	x	1,00	=	34,16 m2	POSTO DE ENFERMAGEM
5,85	x	3,50	x	18,70	x	2,80	x	1,00	=	52,36 m2	ODONTOLOGIA
2,00	x	17,25	x	38,50	x	2,80	x	1,00	=	107,80 m2	CIRCULÇÃO 01
	x		x	-2,77	x	2,80	x	1,00	=	-7,76 m2	
1,20	x	9,70	x	21,80	x	2,80	x	1,00	=	61,04 m2	CIRCULÇÃO 02
	x		x	-1,20	x	2,80	x	1,00	=	-3,36 m2	
2,60	x	3,50	x	12,20	x	2,80	x	1,00	=	34,16 m2	VACINAS
5,80	x	3,50	x	18,60	x	2,80	x	1,00	=	52,08 m2	SALA DE ATIVIDADES
2,90	x	3,50	x	12,80	x	2,80	x	1,00	=	35,84 m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
22,56	x	17,51	x	80,14	x	4,50	x	1,00	=	360,63 m2	ÁREA EXTERNA
<b>Total de Pintura de Paredes =</b>										<b>889,52 m2</b>	

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Área	x	Quant.	=	Área	Descrição
1,45	x	3,60	x		x	5,22	x	1,00	=	5,22 m2	EXPURGO
1,40	x	3,60	x		x	5,04	x	1,00	=	5,04 m2	ESTERELIZAÇÃO
2,60	x	3,50	x		x	9,10	x	1,00	=	9,10 m2	CONSULTÓRIO MÉDICO
5,85	x	3,50	x		x	20,48	x	1,00	=	20,48 m2	ODONTOLOGIA
2,60	x	3,50	x		x	9,10	x	1,00	=	9,10 m2	POSTO DE ENFERMAGEM
2,80	x	3,50	x		x	9,80	x	1,00	=	9,80 m2	ENFERMAGEM
1,50	x	3,00	x		x	4,50	x	2,00	=	9,00 m2	COPA
2,60	x	3,50	x		x	9,10	x	2,00	=	18,20 m2	VACINAS
2,90	x	3,50	x		x	10,15	x	1,00	=	10,15 m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
<b>Total de Pintura de Forro =</b>										<b>96,09 m2</b>	
<b>ÁREA TOTAL DE PINTURA =</b>										<b>985,61 m2</b>	
<b>DEMOLIÇÃO DE REBOCO =</b>										<b>-228,19 m2</b>	
<b>TOTAL DE RETIRADA DE PINTURA =</b>										<b>757,42 m2</b>	

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA

LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 13/11/19

### ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
1,00	x	2,10	x	2,00	=	4,20 m2	ESTERELIZAÇÃO e SANIT. OBSERV.
<b>Total =</b>						<b>4,20 m2</b>	

DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"

Quant.
6,00 un
<b>Total = 6,00 un</b>

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm

Quant.
4,00 cj
<b>Total = 4,00 cj</b>

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

Quant.
3,00 un
<b>Total = 3,00 un</b>

ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA

Extensão	x	Quant.	=	Extensão
1,10	x	2,00	=	2,20 m
2,40	x	4,00	=	9,60 m
<b>Total =</b>				<b>11,80 m</b>

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
0,90	x	2,10	x	2,00	=	3,78 m2	SANIT. PCD MASC. e FEM.
<b>Total =</b>						<b>3,78 m2</b>	

### COBERTURA

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
22,25	x	10,90	x	1,00	=	242,53 m2	
8,20	x	1,00	x	1,00	=	8,20 m2	
9,85	x	5,10	x	1,00	=	50,24 m2	
-1,95	x	2,30	x	1,00	=	-4,49 m2	
-3,35	x	2,30	x	1,00	=	-7,71 m2	
<b>Total =</b>						<b>288,77 m2</b>	

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA

LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 13/11/19

### REVESTIMENTOS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
										Demolição de Revestimentos	228,19 m2
										<b>Total</b>	<b>228,19 m2</b>

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
										Demolição de Revestimentos	228,19 m2
										<b>Total =</b>	<b>228,19 m2</b>

### PISOS

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
2,80	x	3,50	x	1,00	=	9,80 m2	CONSULTÓRIO MÉDICO
2,80	x	3,50	x	1,00	=	9,80 m2	CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM
2,60	x	3,50	x	1,00	=	9,10 m2	CURATIVOS
2,60	x	3,50	x	1,00	=	9,10 m2	VACINA
1,45	x	3,60	x	1,00	=	5,22 m2	EXPURGO
1,40	x	3,60	x	1,00	=	5,04 m2	ESTERELIZAÇÃO
5,80	x	3,50	x	1,00	=	20,30 m2	SALA DE ATIVIDADES
5,85	x	3,50	x	1,00	=	20,48 m2	ODONTOLOGIA
						<b>Total =</b>	<b>88,84 m2</b>

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área
						REGULARIZAÇÃO DE BASE = 88,84 m2
						<b>Total = 88,84 m2</b>

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) (PAREDE/PISO)

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área
						CERÂMICA = 88,84 m2
						<b>Total = 88,84 m2</b>

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

Extensão	x	Quant.	=	Extensão
1,10	x	10,00	=	11,00 m
2,10	x	1,00	=	2,10 m
				<b>Total = 13,10 m</b>

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA

LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 13/11/19

### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Quant.
1,00 un
<b>Total = 1,00 un</b>

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

Extensão
48,00 m
<b>Total = 48,00 m</b>

### INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

Extensão
2,00 un
<b>Total = 2,00 un</b>

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 1 LAMPADA LED DE 18 W

Quant.
1,00 un
<b>Total = 1,00 un</b>

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Quant.
3,00 PT
<b>Total = 3,00 PT</b>

### PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
4,39	x	5,57	x	19,92	x	2,80	x	1,00	=	55,78 m2	RECEPÇÃO
	x		x	-2,77	x	2,80	x	1,00	=	-7,76 m2	
	x		x	-4,39	x	2,80	x	1,00	=	-12,29 m2	
2,80	x	3,50	x	12,60	x	2,80	x	1,00	=	35,28 m2	CONSULTÓRIO MÉDICO
2,80	x	3,50	x	12,60	x	2,80	x	1,00	=	35,28 m2	ENFERMAGEM
1,45	x	3,60	x	10,10	x	2,80	x	1,00	=	28,28 m2	EXPURGO
1,40	x	3,60	x	10,00	x	2,80	x	1,00	=	28,00 m2	ESTERELIZAÇÃO
2,60	x	3,50	x	12,20	x	2,80	x	1,00	=	34,16 m2	POSTO DE ENFERMAGEM
2,00	x	17,25	x	38,50	x	2,80	x	1,00	=	107,80 m2	CIRCULÇÃO 01
	x		x	-2,77	x	2,80	x	1,00	=	-7,76 m2	

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA

LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 13/11/19

1,20	x	9,70	x	21,80	x	2,80	x	1,00	=	61,04	m2	CIRCULÇÃO 02
	x		x	-1,20	x	2,80	x	1,00	=	-3,36	m2	
5,80	x	3,50	x	18,60	x	2,80	x	1,00	=	52,08	m2	SALA DE ATIVIDADES
2,90	x	3,50	x	12,80	x	2,80	x	1,00	=	35,84	m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
<b>Total =</b>										<b>442,37</b>	<b>m2</b>	

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição	
4,39	x	5,57	x	19,92	x	2,80	x	1,00	=	55,78	m2	RECEPÇÃO
	x		x	-2,77	x	2,80	x	1,00	=	-7,76	m2	
	x		x	-4,39	x	2,80	x	1,00	=	-12,29	m2	
2,80	x	3,50	x	12,60	x	2,80	x	1,00	=	35,28	m2	CONSULTÓRIO MÉDICO
2,80	x	3,50	x	12,60	x	2,80	x	1,00	=	35,28	m2	ENFERMAGEM
1,45	x	3,60	x	10,10	x	2,80	x	1,00	=	28,28	m2	EXPURGO
1,40	x	3,60	x	10,00	x	2,80	x	1,00	=	28,00	m2	ESTERELIZAÇÃO
2,60	x	3,50	x	12,20	x	2,80	x	1,00	=	34,16	m2	POSTO DE ENFERMAGEM
2,00	x	17,25	x	38,50	x	2,80	x	1,00	=	107,80	m2	CIRCULÇÃO 01
	x		x	-2,77	x	2,80	x	1,00	=	-7,76	m2	
1,20	x	9,70	x	21,80	x	2,80	x	1,00	=	61,04	m2	CIRCULÇÃO 02
	x		x	-1,20	x	2,80	x	1,00	=	-3,36	m2	
5,80	x	3,50	x	18,60	x	2,80	x	1,00	=	52,08	m2	SALA DE ATIVIDADES
2,90	x	3,50	x	12,80	x	2,80	x	1,00	=	35,84	m2	SALA DE OBSERVAÇÃO
<b>Total de Pintura de Paredes =</b>										<b>442,37</b>	<b>m2</b>	

TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição	
5,85	x	3,50	x	18,70	x	2,80	x	1,00	=	52,36	m2	ODONTOLOGIA
2,60	x	3,50	x	12,20	x	2,80	x	1,00	=	34,16	m2	VACINAS
<b>Total =</b>										<b>86,52</b>	<b>m2</b>	

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Área	x	Quant.	=	Área	Descrição	
1,45	x	3,60	x		x	5,22	x	1,00	=	5,22	m2	EXPURGO
1,40	x	3,60	x		x	5,04	x	1,00	=	5,04	m2	ESTERELIZAÇÃO
2,60	x	3,50	x		x	9,10	x	1,00	=	9,10	m2	CONSULTÓRIO MÉDICO
5,85	x	3,50	x		x	20,48	x	1,00	=	20,48	m2	ODONTOLOGIA
2,60	x	3,50	x		x	9,10	x	1,00	=	9,10	m2	POSTO DE ENFERMAGEM
2,80	x	3,50	x		x	9,80	x	1,00	=	9,80	m2	EMFERMAGEM
1,50	x	3,00	x		x	4,50	x	2,00	=	9,00	m2	COPA
2,60	x	3,50	x		x	9,10	x	2,00	=	18,20	m2	VACINAS

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA

LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
			<b>DATA:</b> 13/11/19

2,90	x	3,50	x	x	10,15	x	1,00	=	10,15	m2	SALA DE OBSERVAÇÃO	
4,39	x	5,57	x	x	24,45	x	1,00	=	24,45	m2	RECEPÇÃO FORRO	
1,60	x	1,90	x	x	3,04	x	1,00	=	3,04	m2	SANITÁRIO PCD FORRO	
5,80	x	3,50	x	x	20,30	x	1,00	=	20,30	m2	SALA DE ATIVIDADE FORRO	
<b>Total de Pintura de Forro =</b>										<b>143,88</b>	<b>m2</b>	

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

Largura	x	Altura	x	Quant.	x	Coefficiente	=	Área
0,80	x	2,10	x	2,00	x	2,50	=	8,40 m2
<b>Total =</b>								<b>8,40 m2</b>

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Largura	x	Altura	x	Quant.	x	Coefficiente	=	Área	Descrição
0,80	x	2,10	x	15,00	x	2,50	=	63,00 m2	
1,20	x	2,10	x	1,00	x	2,50	=	6,30 m2	
<b>Total =</b>								<b>69,30 m2</b>	

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
22,56	x	17,51	x	80,14	x	4,50	x	1,00	=	360,63 m2	ÁREA EXTERNA
<b>Total =</b>								<b>360,63 m2</b>			

**DIVERSOS**

PELÍCULA DE INSULFILM

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
4,40	x	2,80	x	1,00	=	12,32 m2	RECEPEÇÃO
1,80	x	2,60	x	1,00	=	4,68 m2	SALA DE ATIVIDADES
2,00	x	0,60	x	4,00	=	4,80 m2	ODONTO, ESTOCAGEM, CONSULTÓRIO
2,00	x	2,20	x	4,00	=	17,60 m2	CIRCULAÇÃO
1,00	x	0,60	x	5,00	=	3,00 m2	INALAÇÃO, CONSULTÓRIO, SANIT. PCD
<b>Total =</b>						<b>42,40 m2</b>	

CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
6,00	x	3,55	x	1,00	=	21,30 m2	EMBARQUE/DESEMBARQUE AMBULÂNCIA
3,85	x	2,30	x	1,00	=	8,86 m2	ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES
<b>Total =</b>						<b>30,16 m2</b>	

**OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LURDES MAGALHÃES MAIA**

**LOCAL: RUA MANOEL LÉU DIÓGENES, S/N NO BAIRRO JATOBÁ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
		<b>DATA:</b>	13/11/19

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área
0,60	x	7,00	=	1,00	=	4,20 m2
				<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>4,20 m2</b>

Descrição
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO