



OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:

VERSÃO:

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 25,92%

SEINFRA

026.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,20%

DATA: 18/11/2019

SERVICOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

Largura	x	Altura	=	Área
2,00	x	1,50	=	3,00 m2
Total =				3,00 m2

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
3,00	x	2,18	x	1,00	=	6,54 m2	W.C Funcionários
1,95	x	2,50	x	1,00	=	4,88 m2	W.C
Total = 11,42 m2							

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
6,10	x	17,15	x	1,00	=	104,62 m2	Estacionamento
Total = 104,62 m2							

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
5,15	x	3,00	x	16,30	x	1,00	=	1,00	m2	16,30 m2	Consultório Médico
4,50	x	3,15	x	15,30	x	1,00	=	1,00	m2	15,30 m2	Procedimentos
4,50	x	3,00	x	15,00	x	1,00	=	1,00	m2	15,00 m2	Curativos
4,50	x	3,00	x	15,00	x	1,00	=	1,00	m2	15,00 m2	Vacinas
4,50	x	3,00	x	15,00	x	1,00	=	1,00	m2	15,00 m2	Inalação
3,00	x	7,00	x	20,00	x	1,00	=	1,00	m2	20,00 m2	Reunião
6,00	x	3,65	x	19,30	x	1,00	=	1,00	m2	19,30 m2	Odonto
4,45	x	4,50	x	17,90	x	1,00	=	1,00	m2	17,90 m2	Consultório Enfermagem
1,55	x	2,85	x	8,80	x	1,00	=	1,00	m2	8,80 m2	*
	x		x	-2,85	x	1,00	=	2,00	m2	-5,70 m2	DESCONTO
2,60	x	3,00	x	11,20	x	1,00	=	1,00	m2	11,20 m2	Recepção
2,60	x	4,20	x	13,60	x	1,00	=	1,00	m2	13,60 m2	Farmácia
2,75	x	3,00	x	11,50	x	1,00	=	1,00	m2	11,50 m2	*
	x		x	-3,00	x	1,00	=	2,00	m2	-6,00 m2	DESCONTO
1,50	x	3,15	x	9,30	x	1,00	=	1,00	m2	9,30 m2	Circulação
	x		x	-1,50	x	1,00	=	1,00	m2	-1,50 m2	DESCONTO
1,90	x	4,20	x	12,20	x	1,00	=	1,00	m2	12,20 m2	Espera
3,00	x	7,35	x	20,70	x	1,00	=	1,00	m2	20,70 m2	*
2,00	x	4,05	x	12,10	x	1,00	=	1,00	m2	12,10 m2	*
	x		x	-4,20	x	1,00	=	2,00	m2	-8,40 m2	DESCONTO
	x		x	-4,05	x	1,00	=	2,00	m2	-8,10 m2	DESCONTO
	x		x	-1,50	x	1,00	=	2,00	m2	-3,00 m2	DESCONTO



OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 18/11/2019

1,50	x	12,80	x	28,60	x	1,00	=	1,00	m2	28,60	m2	Circulação
	x		x	-1,50	x	1,00	=	1,00	m2	-1,50	m2	DESCONTO
	x		x	-2,15	x	1,00	=	2,00	m2	-4,30	m2	DESCONTO
5,65	x	2,15	x	15,60	x	1,00	=	1,00	m2	15,60	m2	Circulação
	x		x	25,75	x	1,00	=	1,00	m2	25,75	m2	FRACHADA LESTE
	x		x	3,15	x	1,00	=	1,00	m2	3,15	m2	*
	x		x	31,80	x	1,00	=	1,00	m2	31,80	m2	MURADA
	x		x	25,75	x	1,00	=	1,00	m2	25,75	m2	FRACHADA OESTE
	x		x	2,85	x	1,00	=	1,00	m2	2,85	m2	*
	x		x	31,80	x	1,00	=	1,00	m2	31,80	m2	MURADA
	x		x	18,60	x	1,00	=	1,00	m2	18,60	m2	FRACHADA NORTE
	x		x	21,70	x	1,00	=	1,00	m2	21,70	m2	MURADA
Total =										400,30	m2	

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
0,70	x	2,10	x	3,00	=	4,41 m2	W.C FUNC., RESÍDUOS SÓLIDOS
0,80	x	2,50	x	1,00	=	2,00 m2	CIRCULAÇÃO 03
0,90	x	2,10	x	2,00	=	3,78 m2	FARMÁCIA E REUNIÃO
Total =							10,19 m2

REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
5,15	x	3,00	x	16,30	x	3,10	=	1,00	m2	50,53 m2	Consultório Médico
4,50	x	3,15	x	15,30	x	3,10	=	1,00	m2	47,43 m2	Procedimentos
4,50	x	3,00	x	15,00	x	3,10	=	1,00	m2	46,50 m2	Curativos
4,50	x	3,00	x	15,00	x	3,10	=	1,00	m2	46,50 m2	Vacinas
4,50	x	3,00	x	15,00	x	3,10	=	1,00	m2	46,50 m2	Inalação
3,00	x	7,00	x	20,00	x	3,10	=	1,00	m2	62,00 m2	Reunião
6,00	x	3,65	x	19,30	x	3,10	=	1,00	m2	59,83 m2	Odonto
6,00	x	3,65	x		x	21,90	x	1,00	=	21,90 m2	Odonto - FORRO
4,45	x	4,50	x	17,90	x	3,10	=	1,00	m2	55,49 m2	Consultório Emfermagem
1,55	x	2,85	x	8,80	x	3,10	=	1,00	m2	27,28 m2	*
	x		x	-2,85	x	3,10	=	2,00	m2	-17,67 m2	DESCONTO
2,60	x	3,00	x	11,20	x	3,10	=	1,00	m2	34,72 m2	Recepção
2,60	x	4,20	x	13,60	x	3,10	=	1,00	m2	42,16 m2	Farmácia
2,75	x	3,00	x	11,50	x	3,10	=	1,00	m2	35,65 m2	*
	x		x	-3,00	x	3,10	=	2,00	m2	-18,60 m2	DESCONTO
1,50	x	3,15	x	9,30	x	3,10	=	1,00	m2	28,83 m2	Circulação
	x		x	-1,50	x	3,10	=	1,00	m2	-4,65 m2	DESCONTO
1,90	x	4,20	x	12,20	x	3,10	=	1,00	m2	37,82 m2	Espera
3,00	x	7,35	x	20,70	x	3,10	=	1,00	m2	64,17 m2	*
2,00	x	4,05	x	12,10	x	3,10	=	1,00	m2	37,51 m2	*
	x		x	-4,20	x	3,10	=	2,00	m2	-26,04 m2	DESCONTO



OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 18/11/2019

	x		x	-4,05	x	3,10	=	2,00	m2	-25,11	m2	DESCONTO
	x		x	-1,50	x	3,10	=	2,00	m2	-9,30	m2	DESCONTO
1,50	x	12,80	x	28,60	x	3,10	=	1,00	m2	88,66	m2	Circulação
	x		x	-1,50	x	3,10	=	1,00	m2	-4,65	m2	DESCONTO
	x		x	-2,15	x	3,10	=	2,00	m2	-13,33	m2	DESCONTO
5,65	x	2,15	x	15,60	x	3,10	=	1,00	m2	48,36	m2	Circulação
	x		x	25,75	x	6,45	=	1,00	m2	166,09	m2	FRACHADA LESTE
	x		x	3,15	x	4,20	=	1,00	m2	13,23	m2	*
	x		x	31,80	x	4,00	=	1,00	m2	127,20	m2	MURADA
	x		x	25,75	x	6,25	=	1,00	m2	160,94	m2	FRACHADA OESTE
	x		x	2,85	x	4,20	=	1,00	m2	11,97	m2	*
	x		x	31,80	x	4,00	=	1,00	m2	127,20	m2	MURADA
	x		x	18,60	x	6,45	=	1,00	m2	119,97	m2	FRACHADA NORTE
	x		x	21,70	x	2,50	=	1,00	m2	54,25	m2	MURADA
Total de Pintura de Paredes =										1.543,34	m2	

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Área	x	Quant.	=	Área	Descrição	
1,40	x	1,50	x		x	2,10	x	2,00	=	4,20 m2	W.C. ENFERMAGEM	
Total de Pintura de Forro =										4,20	m2	
ÁREA TOTAL DE PINTURA =										1.547,54	m2	
DEMOLIÇÃO DE REBOCO =										-400,30	m2	
TOTAL DE RETIRADA DE PINTURA =										1.147,24	m2	

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
0,80	x	2,50	x	1,00	=	2,00 m2	CIRCULAÇÃO 03
0,90	x	2,10	x	1,00	=	1,89 m2	REUNIÃO
Total =						3,89	m2

PORTPORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA

Quant.	Descrição
3,00 un	W.C FUNC., RESÍDUOS SÓLIDOS
Total = 3,00 un	

PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m

Quant.	Descrição
1,00 un	FARMÁCIA
Total = 1,00 un	



OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 18/11/2019

COBERTURA

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA

Largura	x	Extensão	=	Área
25,45	x	12,45	=	316,85 m ²
5,30	x	2,70	=	14,31 m ²
7,00	x	3,00	=	21,00 m ²
Total				= 352,16 m²

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²

Extensão	x	Largura	=	Área
25,45	x	2,00	=	50,90 m ²
Total				= 50,90 m²

REVESTIMENTOS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição		
										Demolição de Revestimentos	400,30		
										ODONTO FORRO	= -21,90	m²	
										Total	= 378,40	m²	

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição		
5,15	x	3,00	x	16,30	x	1,50	x	1,00	=	24,45 m ²	CONSULTÓRIO MÉDICO		
										Total	= 24,45	m²	

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição		
										Demolição de Revestimentos	400,30		
										EMBOÇO	= -24,45	m²	
										Total	= 375,85	m²	

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição		
	x		x		x		x		=	24,45 m ²	CONSULTÓRIO MÉDICO		
										Total	= 24,45	m²	

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição		
	x		x		x		x		=	24,45 m ²	CONSULTÓRIO MÉDICO		
										Total	= 24,45	m²	



OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 18/11/2019

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição	
6,00	x	3,65	x		x	21,90	x	1,00	=	21,90 m2	ODONTO FORRO	
									Total	=	21,90 m2	

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área
	x		x		=	21,90 m2
				Total	=	21,90 m2

PISOS

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
3,00	x	2,18	x	1,00	=	6,54 m2	W.C Funcionários
1,95	x	2,50	x	1,00	=	4,88 m2	W.C
				Total	=	11,42 m2	

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área
	x		x		=	11,42 m2
				Total	=	11,42 m2

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área
	x		x		=	11,42 m2
				Total	=	11,42 m2

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
6,10	x	17,15	x	1,00	=	104,62 m2	Estacionamento
				Total	=	104,62 m2	

INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE

ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELTRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA

Quant.
4,00 un
Total = 4,00 un

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

Extensão
60,00 m
Total = 60,00 m



OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:

VERSÃO:

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 25,92%

SEINFRA

026.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,20%

DATA: 18/11/2019

PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
5,15	x	3,00	x	16,30	x	1,60	=	1,00	m2	26,08 m2	Consultório Médico
4,50	x	3,15	x	15,30	x	3,10	=	1,00	m2	47,43 m2	Procedimentos
4,50	x	3,00	x	15,00	x	3,10	=	1,00	m2	46,50 m2	Curativos
4,50	x	3,00	x	15,00	x	3,10	=	1,00	m2	46,50 m2	Inalação
3,00	x	7,00	x	20,00	x	3,10	=	1,00	m2	62,00 m2	Reunião
4,45	x	4,50	x	17,90	x	3,10	=	1,00	m2	55,49 m2	Consultório Enfermagem
1,55	x	2,85	x	8,80	x	3,10	=	1,00	m2	27,28 m2	*
	x		x	-2,85	x	3,10	=	2,00	m2	-17,67 m2	DESCONTO
2,60	x	3,00	x	11,20	x	3,10	=	1,00	m2	34,72 m2	Recepção
2,60	x	4,20	x	13,60	x	3,10	=	1,00	m2	42,16 m2	Farmácia
2,75	x	3,00	x	11,50	x	3,10	=	1,00	m2	35,65 m2	*
	x		x	-3,00	x	3,10	=	2,00	m2	-18,60 m2	DESCONTO
1,50	x	3,15	x	9,30	x	3,10	=	1,00	m2	28,83 m2	Circulação
	x		x	-1,50	x	3,10	=	1,00	m2	-4,65 m2	DESCONTO
1,90	x	4,20	x	12,20	x	3,10	=	1,00	m2	37,82 m2	Espera
3,00	x	7,35	x	20,70	x	3,10	=	1,00	m2	64,17 m2	*
2,00	x	4,05	x	12,10	x	3,10	=	1,00	m2	37,51 m2	*
	x		x	-4,20	x	3,10	=	2,00	m2	-26,04 m2	DESCONTO
	x		x	-4,05	x	3,10	=	2,00	m2	-25,11 m2	DESCONTO
	x		x	-1,50	x	3,10	=	2,00	m2	-9,30 m2	DESCONTO
1,50	x	12,80	x	28,60	x	3,10	=	1,00	m2	88,66 m2	Circulação
	x		x	-1,50	x	3,10	=	1,00	m2	-4,65 m2	DESCONTO
	x		x	-2,15	x	3,10	=	2,00	m2	-13,33 m2	DESCONTO
5,65	x	2,15	x	15,60	x	3,10	=	1,00	m2	48,36 m2	Circulação
	x		x	25,75	x	6,45	=	1,00	m2	166,09 m2	FRACHADA LESTE
	x		x	3,15	x	4,20	=	1,00	m2	13,23 m2	*
	x		x	25,75	x	6,25	=	1,00	m2	160,94 m2	FRACHADA OESTE
	x		x	2,85	x	4,20	=	1,00	m2	11,97 m2	*
	x		x	18,60	x	6,45	=	1,00	m2	119,97 m2	FRACHADA NORTE
Total =										1.082,01 m2	

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
5,15	x	3,00	x	16,30	x	1,60	=	1,00	m2	26,08 m2	Consultório Médico
4,50	x	3,15	x	15,30	x	3,10	=	1,00	m2	47,43 m2	Procedimentos
4,50	x	3,00	x	15,00	x	3,10	=	1,00	m2	46,50 m2	Curativos
4,50	x	3,00	x	15,00	x	3,10	=	1,00	m2	46,50 m2	Inalação
3,00	x	7,00	x	20,00	x	3,10	=	1,00	m2	62,00 m2	Reunião

OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 18/11/2019

4,45	x	4,50	x	17,90	x	3,10	=	1,00	m2	55,49	m2	Consultório Emfermagem
1,55	x	2,85	x	8,80	x	3,10	=	1,00	m2	27,28	m2	*
	x		x	-2,85	x	3,10	=	2,00	m2	-17,67	m2	DESCONTO
2,60	x	3,00	x	11,20	x	3,10	=	1,00	m2	34,72	m2	Recepção
2,60	x	4,20	x	13,60	x	3,10	=	1,00	m2	42,16	m2	Farmácia
2,75	x	3,00	x	11,50	x	3,10	=	1,00	m2	35,65	m2	*
	x		x	-3,00	x	3,10	=	2,00	m2	-18,60	m2	DESCONTO
1,50	x	3,15	x	9,30	x	3,10	=	1,00	m2	28,83	m2	Circulação
	x		x	-1,50	x	3,10	=	1,00	m2	-4,65	m2	DESCONTO
1,90	x	4,20	x	12,20	x	3,10	=	1,00	m2	37,82	m2	Espera
3,00	x	7,35	x	20,70	x	3,10	=	1,00	m2	64,17	m2	*
2,00	x	4,05	x	12,10	x	3,10	=	1,00	m2	37,51	m2	*
	x		x	-4,20	x	3,10	=	2,00	m2	-26,04	m2	DESCONTO
	x		x	-4,05	x	3,10	=	2,00	m2	-25,11	m2	DESCONTO
	x		x	-1,50	x	3,10	=	2,00	m2	-9,30	m2	DESCONTO
1,50	x	12,80	x	28,60	x	3,10	=	1,00	m2	88,66	m2	Circulação
	x		x	-1,50	x	3,10	=	1,00	m2	-4,65	m2	DESCONTO
	x		x	-2,15	x	3,10	=	2,00	m2	-13,33	m2	DESCONTO
5,65	x	2,15	x	15,60	x	3,10	=	1,00	m2	48,36	m2	Circulação
	x		x	25,75	x	6,45	=	1,00	m2	166,09	m2	FRACHADA LESTE
	x		x	3,15	x	4,20	=	1,00	m2	13,23	m2	*
	x		x	25,75	x	6,25	=	1,00	m2	160,94	m2	FRACHADA OESTE
	x		x	2,85	x	4,20	=	1,00	m2	11,97	m2	*
	x		x	18,60	x	6,45	=	1,00	m2	119,97	m2	FRACHADA NORTE
Total de Pintura de Paredes =										1.082,01	m2	



OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	85,20%
			DATA: 18/11/2019

TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
6,00	x	3,65	x	19,30	x	3,10	x	1,00	=	59,83 m2	ODONTOLOGIA
4,50	x	3,00	x	15,00	x	3,10	x	1,00	=	46,50 m2	VACINAS
Total =										106,33 m2	

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Área	x	Quant.	=	Área	Descrição
6,00	x	3,65	x		x	21,90	x	1,00	=	21,90 m2	Odonto - FORRO
	x		x	31,80	x	4,00	=	1,00	m2	127,20 m2	MURADA
	x		x	31,80	x	4,00	=	1,00	m2	127,20 m2	MURADA
	x		x	21,70	x	2,50	=	1,00	m2	54,25 m2	MURADA
Total de Pintura de Forro =										330,55 m2	

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Largura	x	Altura	x	Quant.	x	Coefficiente	=	Área	Descrição	
0,90	x	2,50	x	1,00	x	2,50	=	5,63 m2	PORTÃO CIRCULAÇÃO 03	
1,00	x	0,70	x	5,00	x	2,50	=	8,75 m2	J01	
1,00	x	1,50	x	5,00	x	2,50	=	18,75 m2	J02	
1,20	x	1,20	x	2,00	x	2,50	=	7,20 m2	J03	
1,50	x	1,50	x	5,00	x	2,50	=	28,13 m2	J04	
2,00	x	1,50	x	1,00	x	2,50	=	7,50 m2	J05	
Total =									75,96 m2	

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

Largura	x	Altura	x	Quant.	x	Coefficiente	=	Área
0,70	x	2,10	x	2,00	x	2,50	=	7,35 m2
0,90	x	2,10	x	2,00	x	2,50	=	9,45 m2
Total =								16,80 m2

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Largura	x	Altura	x	Quant.	x	Coefficiente	=	Área	Descrição
0,70	x	2,10	x	1,00	x	2,50	=	3,68 m2	
0,90	x	2,10	x	15,00	x	2,50	=	70,88 m2	
Total =									74,56 m2

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

Largura	x	Extensão	x	Perímetro	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
20,40	x	15,00	x	70,80	x	3,50	x	1,00	=	247,80 m2	ÁREA EXTERNA
Total =										247,80 m2	



OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA

LOCAL: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - IRACEMA - CE

FONTE:

VERSÃO:

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :

25,92%

SEINFRA

026.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

85,20%

DATA: 18/11/2019

DIVERSOS

PELÍCULA DE INSULFILM

Largura	x	Altura	x	Quant.	=	Área	Descrição
1,00	x	0,70	x	5,00	=	3,50 m2	J01
1,00	x	1,50	x	5,00	=	7,50 m2	J02
1,20	x	1,20	x	2,00	=	2,88 m2	J03
1,50	x	1,50	x	5,00	=	11,25 m2	J04
2,00	x	1,50	x	1,00	=	3,00 m2	J05
				Total	=	28,13 m2	

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Largura	x	Extensão	x	Quant.	=	Área	Descrição
0,60	x	7,00	=	1,00	=	4,20 m2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
				Total	=	4,20 m2	