



**OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TERCINA DE QUEIROZ**

**LOCAL: RUA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO, S/N, VILA BASTIÕES, IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	25,92%
SEINFRA	026.1 DESONERADA	<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b>	85,20%
SINAPI	CE 102019 - DESONERADA	<b>DATA:</b>	25/11/2019

**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	TOTAL
<b>1.</b>			<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>					<b>16.803,66</b>
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	157,37	198,16	594,48
1.2	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	63,35	19,49	24,54	1.554,61
1.3	SEINFRA	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	241,03	9,00	11,33	2.730,87
1.4	SEINFRA	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	241,03	21,19	26,68	6.430,68
1.5	SEINFRA	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	249,14	7,50	9,44	2.351,88
1.6	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,26	11,99	15,10	79,43
1.7	SEINFRA	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	613,57	3,96	4,99	3.061,71
<b>2.</b>			<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>3.159,44</b>
2.1	SINAPI	84847	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	5,26	393,80	495,87	2.608,28
2.2	SEINFRA	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	12,00	28,66	36,09	433,08
2.3	SEINFRA	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	6,00	15,63	19,68	118,08
<b>3.</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>39.153,06</b>
3.1	SEINFRA	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	241,03	75,40	94,94	22.883,39
3.2	SEINFRA	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	241,03	50,97	64,18	15.469,31
3.3	SEINFRA	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	15,55	20,43	25,73	400,10
3.4	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	31,10	10,22	12,87	400,26
<b>4.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>12.374,79</b>
4.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	249,14	5,19	6,54	1.629,38
4.2	SEINFRA	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	249,14	34,25	43,13	10.745,41
<b>5.</b>			<b>PISOS</b>					<b>6.242,67</b>
5.1	SEINFRA	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	26,43	17,61	22,17	585,95
5.2	SEINFRA	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	26,43	64,72	81,50	2.154,05
5.3	SEINFRA	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	3,60	7,88	9,92	35,71
5.4	SEINFRA	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	26,43	7,88	9,92	262,19
5.5	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,42	441,99	556,55	1.346,85
5.6	SEINFRA	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	40,46	36,47	45,92	1.857,92
<b>6.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>378,72</b>
6.1	SEINFRA	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	16,71	21,04	378,72



**OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TERCINA DE QUEIROZ**

**LOCAL: RUA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO, S/N, VILA BASTIÕES, IRACEMA-CE**

**FONTE:** SEINFRA  
**VERSÃO:** 026.1 DESONERADA  
**SINAPI:** CE 102019 - DESONERADA

**B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 25,92%  
**ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:** 85,20%  
**DATA:** 25/11/2019

**ORÇAMENTO BÁSICO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	TOTAL
<b>7.0</b>			<b>PINTURA</b>					<b>30.918,69</b>
7.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	M2	296,94	12,16	15,31	4.546,15
7.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	296,94	16,30	20,52	6.093,21
7.3	SEINFRA	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	88,50	90,66	114,16	10.103,16
7.4	SEINFRA	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	33,13	5,85	7,37	244,17
7.5	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	13,14	14,31	18,02	236,78
7.6	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	78,24	17,67	22,25	1.740,84
7.7	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,57	32,55	40,99	515,24
7.8	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	471,13	12,54	15,79	7.439,14
<b>8.0</b>			<b>DIVERSOS</b>					<b>1.266,47</b>
8.1	CP	02	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	M2	4,20	239,47	301,54	1.266,47
<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.=</b>								<b>110.297,50</b>

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 110.297,50 (CENTO E DEZ MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**