



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DAS RUAS MARIA FAUSTINA DA SILVA, JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, LUÍS DIÓGENES OSÓRIO BOTÃO, JOÃO CÂNDIDO DE ALMEIDA, MADRINHA ALICE DIAS DA SILVA, MARIA ROSA FLOR E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DAS RUAS ELIZEU DE HOLANDA CAMPELO E ALBATIZA TAVARES DE OLIVEIRA**

**LOCAL: RUA ELIZEU DE HOLANDA CAMPELO NO BAIRRO HOLANDINO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTE:** SEINFRA  
**VERSÃO:** 026 NÃO DESONERADO

**B.D.I. ADOTADO :** 25,36%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 114,23%  
**DATA:** 22/01/2020

**MOVIMENTO DE TERRA**

**INDENIZAÇÃO DE JAZIDA**

<b>Voluma</b>	<b>Descrição</b>
42,05 m3	VER PRANCHA 21/26- TOP - ATERRO
<b>Total = 42,05 m3</b>	

**ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M**

<b>Voluma</b>	<b>Descrição</b>
5,52 m3	VER PRANCHA 21/26- TOP - BOTA FORA
42,05 m3	VER PRANCHA 21/26- TOP - ATERRO
<b>Total = 47,57 m3</b>	

**CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE**

<b>Voluma</b>	<b>Descrição</b>
5,52 m3	VER PRANCHA 21/26- TOP - BOTA FORA
42,05 m3	VER PRANCHA 21/26- TOP - ATERRO
<b>Total = 47,57 m3</b>	

**TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM - BOTA FORA**

<b>Voluma</b>	<b>Descrição</b>
5,52 m3	VER PRANCHA 21/26- TOP - BOTA FORA
<b>Total = 5,52 m3</b>	

**TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - ATERRO**

<b>Voluma</b>	<b>Descrição</b>
42,05 m3	VER PRANCHA 21/26- TOP - ATERRO
<b>Total = 42,05 m3</b>	

**URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO**

**LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)**

<b>Área</b>	<b>Descrição</b>
407,00 m2	VER PRANCHA 22/26 - PAVIMENTAÇÃO
<b>Total = 407,00 m2</b>	

**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)**

<b>Estaca Inicial</b>	<b>+</b>	<b>n</b>	<b>a</b>	<b>Estaca Final</b>	<b>+</b>	<b>n</b>	<b>=</b>	<b>Extensão Total</b>	
0,00	+	0,00	a	4,00	+	2,03	=	82,03	m
<b>Extensão</b>	<b>x</b>	<b>Quant.</b>	<b>=</b>	<b>Extensão</b>		<b>Descrição</b>			



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DAS RUAS MARIA FAUSTINA DA SILVA, JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, LUÍS DIÓGENES OSÓRIO BOTÃO, JOÃO CÂNDIDO DE ALMEIDA, MADRINHA ALICE DIAS DA SILVA, MARIA ROSA FLOR E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DAS RUAS ELIZEU DE HOLANDA CAMPELO E ALBATIZA TAVARES DE OLIVEIRA**

**LOCAL: RUA ELIZEU DE HOLANDA CAMPELO NO BAIRRO HOLANDINO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTE:**

**VERSÃO:**

**B.D.I. ADOTADO :** 25,36%

SEINFRA

026 NÃO DESONERADO

**ENCARGOS SOCIAIS:** 114,23%

**DATA:** 22/01/2020

82,03	x	2,00	=	164,06	m	EXTENSÃO TOTAL
5,86	x	1,00	=	5,86	m	FECHAMENTO CALÇADÃO
7,42	x	1,00	=	7,42	m	
				<b>Total =</b>	<b>177,34</b>	<b>m</b>

BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO

Quant.	Descrição
12,00 un	VER PRANCHA 22/26 - TEC / PAV
<b>Total =</b>	<b>12,00 un</b>

PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE

Área	Descrição
407,00 m <sup>2</sup>	VER PRANCHA 22/26 - TEC / PAV
<b>Total =</b>	<b>407,00 m<sup>2</sup></b>

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) - DISTÂNCIA ADOTADA = 86,80 KM (JAGUARIBE-IRACEMA)

Área	x	Peças por M <sup>2</sup>	x	Peso da Peça (Kg)	=	Peso	Descrição
407,00	x	39,00	x	3,65	=	57,94 T	INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm
				<b>Total =</b>	<b>57,94</b>	<b>T</b>	

**SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

Quant.	Descrição
2,00 un	VER PRANCHA 23/26 - SINALIZAÇÃO
<b>Total =</b>	<b>2,00 un</b>