



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM
DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CE.**

DOCUMENTOS PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2020

HORÁRIO: 07:30 HORAS

**LOCAL: SEDE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
DE IRACEMA. RUA DELTA HOLANDA, 19 – CENTRO – CEP:
62980-000 – IRACEMA – CEARÁ.**

Fortaleza, 12 de agosto de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos à **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE – IRACEMA-CE** pelo preço total a seguir indicado, a Execução da pavimentação em pedra tosca e asfáltica em diversas ruas da sede do município de Iracema-CE de acordo com o Projeto Básico, **ANEXO I** do edital, obedecendo às estipulações do correspondente Edital, asseverando que:
 - a) os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
 - b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos ANEXOS I e II do Edital, o valor de **R\$ R\$ 179.807,77 (IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE CENTO E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**, estando já incluídas neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão de obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.

4. O prazo de validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data da sua entrega.

5. O Prazo de execução da obra será de **2 (dois) meses** a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

6. Anexos a Proposta: ART, Composição de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Planilha de Composições dos Preços, Cronograma Físico- Financeiro, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária e Topografia.

7. Outras informações:

Razão Social da Proponente: COMPATE ENGENHARIA LTDA.

Endereço: RUA FAUSTO CABRAL, 322 – A – VICENTE PINZON – FORTALEZA – CE

Telefone: (85) 99901 5747

CNPJ N°: 41.320.417/0001-19

Inscrição Estadual: 06.765235-2

Inscrição Municipal: 108856-4

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1888

Conta Corrente: 3628-1

Operação: 003

Representante Legal: LUCIANO CARVALHO CIDRÃO

Identificação: CREA - CE: 10143D

CPF: 323.549.673-49

Qualificação: SÓCIO ADMINISTRADOR - ENGENHEIRO CIVIL

Compate Engenharia Ltda. - CNPJ: 41.320.417/0001-19
Rua Fausto Cabral, 322 - Papicu - CEP: 60.175-415 – Fortaleza - CE - Fone (085) 3244-0303
E-mail: compate@hotmail.com

COMPATE ENGENHARIA LTDA
Luciano Carvalho Cidrão
CPF 323.549.673-49 - Soc. Administrador



CONPATE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 41.320.417/0001-19



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 026 NÃO DESONERADA

SINAPI CE 2020/06 NÃO DESONERADO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 22,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 114,23%

DATA: 12/08/2020

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALORES		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	140,25	171,11	1.026,66
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.051,95	0,22	0,27	284,03
2.1	SEINFRA	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	305,40	32,74	39,94	12.187,56
2.2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.051,85	1,71	2,05	2.156,56
2.3	SEINFRA	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.051,95	29,65	36,17	39.048,03
2.4	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	2.471,30	1,31	1,60	3.954,08
2.5	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	123,57	795,38	970,36	119.807,39
2.6	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TFOQUINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	60,64	29,61	36,12	2.190,32
TOTAL GERAL COM B.D.I. =						R\$	179.807,77	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE CENTO E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

CONPATE ENGENHARIA LTDA


CONPATE ENGENHARIA LTDA

Edisiano Carvalho Castro
CPF: 523.589.117-9 - Soc. Administrador

Eng. Orlândo Carvalho Castro
CRECAE 10141-D - RFO Técnico



CONPATE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 41.320.417/0001-19



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 026 NÃO DESONERADA

SINAPI CE 2020/06 NÃO DESONERADO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 22,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 114,23%

DATA: 12/08/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.026,66			R\$ 1.026,66
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50,00%	R\$ 89.390,56	50,00%	R\$ 89.390,56	R\$ 178.781,11
	TOTAL PARCIAL COM B.D.I.	50,29%	R\$ 90.417,22	49,71%	R\$ 89.390,56	
	TOTAL GERAL COM B.D.I.	50,29%	R\$ 90.417,22	100,00%	R\$ 179.807,77	R\$ 179.807,77

CONPATE ENGENHARIA LTDA

Lidiano Carvalho Cidrão
CPF: 333.540.173-48 - Soc. Administrador

CONPATE ENGENHARIA LTDA

Eng. Daniel Luiz de Carvalho Cidrão
CRECA/CE 101430 - RES. TÉCNICO

COMPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19

CONPA ENGENHARIA



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 026 NÃO DESONERADA

SINAPI CE 2020/06 NÃO DESONERADO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 22,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 114,23%

DATA: 12/08/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1927 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02542	SERVENTE	SEINFRA	H	2,0000000	12,90	26,000
TOTAL MÃO DE OBRA:					26,000	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,0000000	20,00	20,3010
01100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,0000000	18,70	18,7960
01691	PONTALETE / BARROTE DE 5"x5"	SEINFRA	M	4,5000000	14,31	64,6040
01725	PREGO 35X15	SEINFRA	KG	0,1500000	9,84	1,4760
TOTAL MATERIAL:					114,890	
VALOR COM ENCARGOS:					146,28	
VALOR BDI:					30,28	
ENCARGOS SOCIAIS:					INCLUSO	
VALOR TOTAL COM BDI:					171,11	

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
07700	CAMINHONETE SAEVO (CHP)	SEINFRA	H	0,0010000	0,27	0,0000
07758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,0000000	0,48	0,0010
07775	TRÓDULO (CHP)	SEINFRA	H	0,0000000	1,20	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,690	
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,0010000	14,20	0,0000
02582	RIVELADOR	SEINFRA	H	0,0000000	21,30	0,0420
02445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,0000000	26,57	0,0071
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,180	
VALOR COM ENCARGOS:					8,30	
VALOR BDI:					0,80	
ENCARGOS SOCIAIS:					INCLUSO	
VALOR TOTAL COM BDI:					8,27	

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02591	PECHEIRO	SEINFRA	H	0,3000000	17,57	5,2700
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,4000000	12,90	5,1601
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,430	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00500	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERFIC.	SEINFRA	M3	0,2500000	3,61	0,9510
02784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,0200000	34,78	0,6957
03127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AMUF (5/TRANSF)	SEINFRA	M3	0,0000000	62,63	0,1900
03213	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAZDA	SEINFRA	M3	0,0400000	3,41	0,1300
03250	CONFECÇÃO DE BANQUETA/ MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,0000000	20,10	20,1400
03324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRADO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,0007000	283,32	0,1900
TOTAL SERVIÇO:					10,190	
VALOR COM ENCARGOS:					32,74	
VALOR BDI:					7,30	
ENCARGOS SOCIAIS:					INCLUSO	



VALOR TOTAL COM BDI: 39,94

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10550	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CH)	SEMRA	H	0,00112821	39,94	0,0450
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH)	SEMRA	H	0,00329813	37,01	0,1257
10610	COMPAC. PÉ DE CARRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH)	SEMRA	H	0,00164031	51,50	0,0073
10625	GRADE DE DISCOS (CH)	SEMRA	H	0,00338442	3,50	0,0010
10643	MOTO NIVELADORA (CH)	SEMRA	H	0,00030000	73,32	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CH)	SEMRA	H	0,00034603	24,42	0,0004
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CH)	SEMRA	H	0,00490000	113,39	0,4533
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH)	SEMRA	H	0,00035897	147,42	0,0025
10723	COMPAC. PÉ DE CARRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH)	SEMRA	H	0,00047179	149,21	0,1222
10735	GRADE DE DISCOS (CH)	SEMRA	H	0,00017948	4,74	0,0003
10756	MOTO NIVELADORA (CH)	SEMRA	H	0,00256410	160,81	0,4713
10780	TRATOR DE PNEUS (CH)	SEMRA	H	0,00017948	18,39	0,1738
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,688

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEMRA	H	0,01282081	12,00	0,1604
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1604
VALOR COM ENCARGOS:						1,71
VALOR BDI:						0,38
ENCARGOS SOCIAIS:						INCLUSO
VALOR TOTAL COM BDI:						2,09

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CH)	SEMRA	H	0,00000000	22,89	1,1441
10725	COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROP. ISO (CH)	SEMRA	H	0,01000000	20,14	0,2014
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,3455

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	ALCATEIRO	SEMRA	H	0,30000000	17,01	5,2052
12543	SERVENTE	SEMRA	H	0,00000000	12,90	7,7401
TOTAL MAO DE OBRA:						12,9453

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEMRA	M3	0,15000000	40,30	6,0450
11600	PEDRA DE MÃO (SACHÃO)	SEMRA	M3	0,19000000	99,43	1,7043
TOTAL MATERIAL:						11,7948
VALOR COM ENCARGOS:						28,09
VALOR BDI:						6,53
ENCARGOS SOCIAIS:						INCLUSO
VALOR TOTAL COM BDI:						36,17

96402 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,00000000	13,58	0,0900
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0900

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03042003	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CARRA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAP	KG	0,46300000	1,77	0,1800
TOTAL MATERIAL:						0,2700

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5838	VAISSOURA MECÂNICA REDUCÍVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARREMENTO DE 2,44 M - CH DIURNO. AF_09/2014	SINAP	CH	0,00000000	4,19	0,0000
5841	VAISSOURA MECÂNICA REDUCÍVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARREMENTO DE 2,44 M - CH DIURNO. AF_06/2014	SINAP	CH	0,00400000	1,99	0,0000
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECER COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 34.500 KG, POTÊNCIA 125 CV - CH DIURNO. AF_08/2015	SINAP	CH	0,00010000	140,69	0,0100
83035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CH DIURNO. AF_08/2014	SINAP	CH	0,00000000	87,03	0,1700

[Handwritten signatures and marks]

COMPATE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 41.320.417/0001-19

COMPATE
ENGENHARIA



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE
FONTE: VERSÃO:
SEINFRA 026 NÃO DESONERADA B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 22,00%
SINAPI CE 2020/06 NÃO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 114,23%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DATA: 12/08/2020

COMPOSIÇÕES DE B.D.I

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS (%)	1,11%
R	RISCOS (%)	0,56%
TOTAL DO GRUPO A (%)		5,68%

GRUPO B	BENEFÍCIO	
G	GARANTIA/SEGUROS (%)	0,40%
L	LUCRO (%)	7,30%
TOTAL DO GRUPO B (%)		7,70%

GRUPO C	IMPOSTOS	
I1	PIS (%)	0,65%
I2	COFINS (%)	3,00%
I3	ISS (%)	3,00%
TOTAL DO GRUPO C (%)		6,65%

B.D.I 22,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COMPATE ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Luciano Carvalho Cidrão
CREA-CE 10143-D RESP. TÉCNICO


OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE
FONTE: VERSÃO:
SEINFRA 026 NÃO DESONERADA
SINAPI CE 2020/06 NÃO DESONERADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 22,00%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 114,23%
DATA: 12/08/2020
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%
A + B + C + D

CONPATE ENGENHARIA LTDA

 Engº Civil Luciano Carvalho Cidrão
 CREA-CE 10143-D RESP TÉCNICO

CONPATE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 41.320.417/0001-19

CONPATE ENGENHARIA PRESIDENTE



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 026 NÃO DESONERADA

SINAPI CE 2020/06 NÃO DESONERADO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 22,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 114,23%

DATA: 12/08/2020

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	14,3400	11,0300
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4900	0,3800
	TOTAL	17,0400	6,5800

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%

A + B + C + D

CONPATE ENGENHARIA LTDA
Luciano Carvalho Cidrão
RESP. TÉCNICO

10
13