

Fortaleza, 01 de outubro de 2020.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ DE ALMEIDA CHAVES E VALDERI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS, NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CE.**

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos à **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIOAMBIENTE – IRACEMA-CE** pelo preço total a seguir indicado, a Execução da pavimentação em pedra tosca e asfáltica em diversas ruas da sede do município de Iracema-CE de acordo com o Projeto Básico, **ANEXO I** do edital, obedecendo às estipulações do correspondente Edital, asseverando que:
 - a) os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
 - b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
 - c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos **ANEXOS I e II** do Edital, o valor de **R\$ R\$ 266.591,88 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, estando já incluídas neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão de obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.

4. O prazo de validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data da sua entrega.

5. O Prazo de execução da o

bra será de **2(dois) meses** a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

6. Anexos a Proposta: ART, Composição de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Planilha de Composições dos Preços, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária e Topografia.

7. Outras informações:

Razão Social da Proponente: CONPATE ENGENHARIA LTDA.

Endereço: RUA FAUSTO CABRAL, 322 – A – VICENTE PINZON – FORTALEZA – CE

Telefone: (85) 99901 5747

CNPJ: 41.320.417/0001-19

Inscrição Estadual: 06.765235-2

Inscrição Municipal: 108856-4

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1888

Conta Corrente: 3628-1

Operação: 003

Representante Legal: LUCIANO CARVALHO CIDRÃO

Identificação: CREA - CE: 10143D

CPF: 323.549.673-49

Qualificação: SÓCIO ADMINISTRADOR - ENGENHEIRO CIVIL

COMPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDEIRI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS
LOCAL: BAIRRO CAIXA D' ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 026.1 DESONERADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS:

26,85%


ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

85,20%

DATA: 05/10/2020

COMPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDEIRI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS
LOCAL: BAIRRO CAIXA D' ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 026.1 DESONERADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS:

26,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

85,20%

DATA: 05/10/2020



CONPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDEIRI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS LOCAL: BAIRRO CAIXA D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 026.1 DESONERADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 26,85%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,20%
DATA: 05/10/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/BDI R\$	PREÇO UNIT. C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,67	193,66	2.323,92	
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2				255.029,79	
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M2	5.283,50	0,23	0,29	1.532,22	
2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M	1.398,13	19,75	25,05	35.023,16	
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	50,50	37,53	47,61	2.404,31	
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M3	50,50	337,49	428,11	21.619,56	
2.6	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.638,61	1,83	2,32	10.761,58	
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%								
3.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	COMP.	MÊS	3,00	2.427,56	3.079,39	9.238,17	
							TOTAL GERAL COM B.D.I	R\$	266.491,88

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 266.591,88 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)



CONPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDERI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS
 LOCAL: BAIRRO CAIXA D' ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 026.1 DESONERADA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 26,85%
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,20%
 DATA: 05/10/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTID ADE	PREÇO UNIT. S/ BDI R\$	PREÇO UNIT. C/ BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,67	193,66	2.323,92
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
2.1	RUA SÉRGIO SOUZA NUNES							
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	578,33	0,23	0,29	27.822,73
2.1.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	147,56	19,75	25,05	167,72
2.1.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,92	37,53	47,61	3.696,38
2.1.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,92	337,49	428,11	281,85
2.1.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	504,35	1,83	2,32	2.534,41
2.1.6	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,35	31,22	39,60	1.170,09
2.2	RUA JOSÉ ALMEIDA CHAVES							
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	320,13	0,23	0,29	15.506,64
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	85,76	19,75	25,05	92,84
2.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,67	37,53	47,61	2.148,29
2.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,67	337,49	428,11	174,73
2.2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	274,80	1,83	2,32	1.571,16
2.2.6	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	274,80	31,22	39,60	637,54
2.3	RUA VALDERI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR							
2.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.989,98	0,23	0,29	10.882,08
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	503,26	19,75	25,05	95.597,86
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,54	37,53	47,61	577,09
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,54	337,49	428,11	12.606,66
2.3.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.744,24	1,83	2,32	930,30
2.3.6	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.744,24	31,22	39,60	8.365,27
2.4	AV. MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS							
2.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.395,06	0,23	0,29	116.102,56
2.4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	661,55	19,75	25,05	694,57
2.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,37	37,53	47,61	16.571,83
2.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	21,37	337,49	428,11	1.017,43
2.4.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.115,22	1,83	2,32	9.148,71
2.4.6	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.115,22	31,22	39,60	4.907,31
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%							
3.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	COMP.	MÊS	3,00	2.427,58	3.079,39	83.762,71
								9.238,17
								9.238,17
TOTAL GERAL COM B.D.I								R\$ 266.591,88

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 266.591,88 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

CONPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19



CONPATE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM SUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDERI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA ALDE DE QUEIROZ FARIAS LOCAL: BAIRRO CAIXA D' ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA

FONTE: VERSÃO: SEINFRA 026.1 DESONERADA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 26,85%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,20%
DATA: 05/10/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,81	25,62
TOTAL MAO DE OBRA:						25,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:						127,05
VALOR COM ENCARGOS:						152,67
VALOR BDI:						40,99
VALOR COM BDI:						193,66

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	67,64	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,53	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,37	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,07
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,08	0,06
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	20,82	0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	27,84	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR COM ENCARGOS:						0,23
VALOR BDI:						0,06
VALOR COM BDI:						0,29

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,81	3,20
TOTAL MAO DE OBRA:						5,80
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,91	2,91
TOTAL MATERIAL:						2,91
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,78	0,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	33,96	0,51
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,72	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	277,58	9,44
TOTAL SERVICOS:						11,04
VALOR COM ENCARGOS:						19,75
VALOR BDI:						5,30
VALOR COM BDI:						25,05

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,81	37,53
TOTAL MAO DE OBRA:						37,53
VALOR COM ENCARGOS:						37,53



VALOR BDI:	10,08
VALOR COM BDI:	47,61

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,81	128,10
TOTAL MAO DE OBRA:						128,10

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,47	38,49
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,45	71,90
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:						209,39
VALOR COM ENCARGOS:						337,49
VALOR BDI:						90,62
VALOR COM BDI:						428,11

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	38,43	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,37	0,13
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,32	0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,95	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,12	0,01
598	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	123,94	0,50
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	160,72	0,06
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	152,71	0,13
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,15	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	200,62	0,51
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,99	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,67

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	12,81	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR COM ENCARGOS:						1,83
VALOR BDI:						0,49
VALOR COM BDI:						2,32

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,42	1,17
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	75,00	0,75
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,92

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,30	5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	12,81	7,69
TOTAL MAO DE OBRA:						12,88

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,62	6,69
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,84	9,73
TOTAL MATERIAL:						16,42
VALOR COM ENCARGOS:						31,22
VALOR BDI:						8,38
VALOR COM BDI:						39,60


CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DESCRIÇÃO		FONTES	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12322	ENGENHEIRO CIVIL	SEINFRA	H	20,04000000	78,91	1581,36
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	29,87000000	28,33	846,22
TOTAL EQUIPAMENTO:						2427,58
VALOR BDI:						651,81
VALOR COM BDI:						3.079,39



COMPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19



COMPATE
ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDEIRI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS LOCAL: BAIRRO CAIXA D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTES: VERSÃO:
SEINFRA 026.1 DESONERADA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 26,85%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,20%
DATA: 05/10/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.323,92					R\$ 2.323,92
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	30,00%	R\$ 76.508,94	35,00%	R\$ 89.260,43	35,00%	R\$ 89.260,43	R\$ 255.029,79
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	32,00%	R\$ 2.956,21	34,00%	R\$ 3.140,98	34,00%	R\$ 3.140,98	R\$ 9.238,17
	TOTAL PARCIAL COM B.D.I	30,68%	R\$ 81.789,07	35%	R\$ 92.401,40	34,66%	R\$ 92.401,40	
	TOTAL GERAL COM B.D.I	30,68%	R\$ 81.789,07	65%	R\$ 174.190,48	100,00%	R\$ 266.591,88	R\$ 266.591,88

Handwritten mark or signature.

CONPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19

CONPATE
ENGENHARIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDERI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS
LOCAL: BAIRRO CAIXA D' ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:

SEINFRA 026.1 DESONERADA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 26,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,20%

DATA: 05/10/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A			
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
		8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B			
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,8500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,9200	0,7100
B5	Licença PaternidadeE	10,8300	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0900
B10	Salário Maternidade	9,1800	7,0700
		0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400
C			
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,4000	3,3900
C5	Indenização Adicional	4,8100	3,7000
		0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600
D			
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,5500	2,8300
		0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

(Handwritten signature and scribbles)

COMPATE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 41.320.417/0001-19



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS SÉRGIO SOUZA NUNES, JOSÉ ALMEIDA CHAVES E VALDERI GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR E AVENIDA MARIA NILDE DE QUEIROZ FARIAS
LOCAL: BAIRRO CAIXA D' ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: VERSÃO:
SEINFRA 026.1 DESONERADA

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS: 26,85%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,20%
DATA: 05/10/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

**COMPOSIÇÕES DE B.D.I.
PARÂMETROS ADOTADOS**

GRUPO A		DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)		3,8000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS (%)		1,0200
R	RISCOS (%)		0,5000
		TOTAL DO GRUPO A (%)	5,3200
GRUPO B		BENEFÍCIO	
G	GARANTIA/SEGUROS (%)		0,3200
L	LUCRO (%)		6,6400
		TOTAL DO GRUPO B (%)	6,9600
GRUPO C		IMPOSTOS	
I1	PIS (%)		0,6500
I2	COFINS (%)		3,0000
I3	ISS (%)		3,0000
I4	CPRB (%)		4,5000
		TOTAL DO GRUPO C (%)	11,1500

B.D.I 26,85%