



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS RONALDO BANDEIRA E SÃO JOSÉ**

**LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA RONALDO BANDEIRA**

**SERVICIOS PRELIMINARES**

**PLACAS PADRÃO DE OBRA**

Largura	x	Altura	=	Área
4,00	x	3,00	=	12,00 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>				<b>= 12,00 m<sup>2</sup></b>

**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**

**LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)**

Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura	x	Quant.	=	Área (m <sup>2</sup> )
0,00	+	0,00	a	3,00	+	7,44	=	67,44	x	6,20	x	1,00	=	418,13 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>													<b>=</b>	<b>418,13 m<sup>2</sup></b>

**BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (1,00x0,34x0,10m)**

Extensão	x	Quant.	=	Extensão	Descrição
67,62	x	2,00	=	135,24 m	VER PRANCHA TOP 03/04
6,00	x	1,00	=	6,00 m	
<b>Total</b>				<b>= 141,24 m</b>	

**ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M**

Extensão	x	Largura	x	Altura	=	Quant.	=	Volume	Descrição
135,24	x	0,35	x	0,10	=	1,00	=	4,73 m <sup>3</sup>	SARJETA 0,35 x 0,10 m - PRANCHA 04/04
<b>Total</b>								<b>= 4,73 m<sup>3</sup></b>	

**CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL**

Volume	Descrição
<b>4,73 m<sup>3</sup></b>	<b>VER CÁLCULO ESCAVAÇÃO</b>

**REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO**

Extensão	x	Largura	=	Área	Descrição
	x		=	418,13 m <sup>2</sup>	VER CÁLCULO DA ÁREA TOTAL DE LOCAÇÃO
141,24	x	0,10	=	-14,12 m <sup>2</sup>	DESCONTO - VER CÁLCULO DA EXTENSÃO DA BANQUETA
135,24	x	0,35	=	-47,33 m <sup>2</sup>	DESCONTO - VER CÁLCULO DA EXTENSÃO DA SARJETA
<b>Total</b>				<b>= 356,68 m<sup>2</sup></b>	

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)**

Extensão	x	Largura	=	Área	Descrição
	x		=	356,68 m <sup>2</sup>	VER CÁLCULO DA ÁREA DE REGULARIZAÇÃO
<b>Total</b>				<b>= 356,68 m<sup>2</sup></b>	