



QUNATIDADES DE MATERIAL ELÉTRICO	UNID	QUANT.
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	20,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	40,00
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	100,00
PLAFLON COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 15W	UN	3,00
PLAFLON COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 9W	UN	1,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00
TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00

REVISÕES			
Rev.	Data:	Descrição	
00	02/06/2020	Emissão Inicial	
Elaboração:			
Prefeitura Municipal de Iracema – Ceará			
Obra:		Projeto:	
CONSTRUÇÃO DA GUARITA DA GARAGEM		Elétrico	
Local:		Categoria:	
Rua Erasmo Bezerra de Holanda, s/n, Beira Rio, Iracema – Ce		ELET	
Projeto:		Identificação dos Desenhos:	Prancha:
		Planta Baixa – LOCAÇÃO	01/03
Ricardo C. Moura CREA 11.590–D		Desenho: Cícero Fernandes	Escala: Indicadas
		Data: 02/06/2020	