

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO E FORRO DA E.E.F. ÁBDON XAVIER DE CARVALHO

LOCAL: RUA DELTA HOLANDA, 179 NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	23,54%
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	112,76%
		DATA:	29/09/2021

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

Largura	x	Altura	=	Área
3,00	x	2,00	=	6,00 m ²
Área Total				= 6,00 m²

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS

SALA 03 E 04	=	8,08	+	0,31	+	7,98	+	0,31	=	16,68 m ²	Extensão Total
SALA 03 E 04	=	3,89	+	2,85	=	6,74 m ²	Largura Total				
SALA 05	=	7,85	+	0,26	=	8,11 m ²	Extensão Total				
SALA 05	=	5,60	+	3,60	=	9,20 m ²	Largura Total				
SALAS 06 E 07, RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO	=	2,85	+	3,60	=	6,45 m ²	Largura Total				

Extensão	x	Largura	x	Quant.	=	Área
16,68	x	6,74	x	1,00	=	112,42 m ²
8,11	x	9,20	x	1,00	=	74,61 m ²
16,74	x	6,45	x	1,00	=	107,97 m ²
8,36	x	3,52	x	1,00	=	29,43 m ²
Área Total						= 324,43 m²

DESCRIÇÃO

SALA 03 E 04
SALA 05
SALAS 06 E 07, RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO
CANTINA

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

Extensão	x	Largura	x	Quant.	=	Área
8,08	x	5,93	x	1,00	=	47,91 m ²
7,98	x	6,04	x	1,00	=	48,20 m ²
7,85	x	5,81	x	1,00	=	45,61 m ²
4,05	x	5,93	x	1,00	=	24,02 m ²
3,98	x	5,93	x	1,00	=	23,60 m ²
Área Total						= 189,34 m²

DESCRIÇÃO

SALA 03
SALA 04
SALA 05
SALA 07
RECEPÇÃO

COBERTURA

MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)

Extensão	x	Largura	x	Quant.	=	Área
	x		x		=	324,43 m ²
Área Total						= 324,43 m²

DESCRIÇÃO

VER CÁLCULO ITEM 1.2 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm

Extensão	x	Quant.	=	Extensão
6,00	x	4,00	=	24,00 m
Extensão Total				= 24,00 m

DESCRIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO E FORRO DA E.E.F. ÁBDON XAVIER DE CARVALHO

LOCAL: RUA DELTA HOLANDA, 179 NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	23,54%
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS:	112,76%
		DATA:	29/09/2021

REVESTIMENTOS

FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

<u>Extensão</u>	<u>x</u>	<u>Largura</u>	<u>x</u>	<u>Quant.</u>	<u>=</u>	<u>Área</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
	x		x		=	189,34 m2	VER CÁLCULO ITEM 1.3 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO
				Área Total	=	189,34 m2	