

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021/TP

CARTA PROPOSTA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021/TP

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.

2. Propomos à **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- IRACEMA-CE** pelo preço total a seguir indicado, a Execução da **Contratação de empresa para execução da PAVIMENTAÇÃO EM INTERIRAVADO DE CONCRETO, PINTURA EXTERNA E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA E.E.F BENIGNA ETELVINA LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais, de acordo com as Especificações Técnicas (Anexo I e II) deste Edital, obedecendo às estipulações do correspondente Edital, asseverando que:

- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos **ANEXOS I e II** do Edital, o valor de **R\$ 74.060,47 (setenta e quatro mil e sessenta reais e quarenta e sete centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.

4. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.

5. O Prazo de execução da obra será de 12 (doze) Meses a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

6. Anexos a Proposta: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

7. Outras informações:

Razão Social da Proponente: **J.S. SINDEAUX NETO EIRELI**

Endereço: **Rua Edmilson Patrício, 157, Pompéia, Quixeramobim-CE.**

Telefone: **(88) 2149-0303**

CNPJ N°: **23.463.259/0001-74**

Inscrição Estadual: **06.476.406-0**


Inscrição Municipal: **30986**

Banco: **Brasil**

Titular: **J.S. SINDEAUX NETO EIRELI**

Agência: **0536-3**

Conta corrente: **42148-0**



Quixeramobim-CE, 03/11/2021

José Suassuna Sindeaux Neto

J.S SINDEAUX NETO EIRELI

CNPJ: 23.463.259/0001-74

JOSÉ SUASSUNA SINDEAUX NETO

CPF nº 009.128.313-24

J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE CONCRETO, PINTURA EXTERNA E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA E.E.F BENIGNA ETELVINA

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

TOMADA DE PREÇO Nº TP 005/2021.

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

Razão Social: J.S. SIDAUX NETO EIRELI-ME

CNPJ: 23.463.259/0001-74


SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 23,54% - ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO: 112,76%


ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						9.343,77		
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	366,49	452,76	2.716,56
1.2	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	69,39	25,17	31,10	2.158,03
1.3	SEINFRA	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	348,63	3,41	4,21	1.467,73
1.4	SEINFRA	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	403,04	5,12	6,33	2.551,24
1.5	SEINFRA	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	37,58	9,70	11,98	450,21
2. REVESTIMENTOS						2.351,01		
2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	37,58	6,64	8,20	368,16
2.2	SEINFRA	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	37,58	44,00	54,36	2.042,85
3. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						32.487,42		
3.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	59,80	95,64	118,15	7.065,37
3.2	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	326,95	41,58	51,37	16.795,42
3.3	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,37X) - DISTÂNCIA ADOTADA = 86,80 KM (JAGUARIBE-IRACEMA)	T	28,44	31,96	39,48	1.122,81
3.4	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	69,39	40,59	50,14	3.479,21
3.5	SEINFRA	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	69,39	46,95	58,00	4.024,62
4. SERVIÇOS FINAIS						29.878,26		
4.1	SEINFRA	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	751,67	27,24	33,65	25.293,70
4.2	SEINFRA	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	3.710,99	4.584,56	4.584,56
TOTAL GERAL COM B.D.I.=						74.060,47		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 74.060,47 (SETENTA E QUATRO MIL, SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).


Carlos Renato Costa Sousa
 Eng. Civil - CREA-CE 13.902-D
 CPF: 737.862.923-53

J. S. SIDAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001-74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30686
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SIDAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM / CE
 FONE: (85) 9 8129-2838
 E-MAIL: construtorasuassuna@gmail.com


J.S. SIDAUX NETO - EIRELI - ME
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE CONCRETO, PINTURA EXTERNA E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA E.E.F BENIGNA ETELVINA

LOCAL: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

TOMADA DE PREÇO Nº TP 005/2021.

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

Razão Social: J.S. SIDAUX NETO EIRELI-ME

CNPJ: 23.463.259/0001-74

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 23,54% - ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO: 112,76%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	
1.	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	9.343,77			9.343,77
2.	REVESTIMENTOS	100,00%	2.351,01			2.351,01
3.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	70,00%	22.741,20	30,00%	9.746,23	32.487,43
4.	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	29.878,26	29.878,26
TOTAL PARCIAL COM B.D.I.		46,50%	34.435,98	53,50%	39.624,49	74.060,47
TOTAL GERAL COM B.D.I.		46,50%	34.435,98	100,00%	74.060,47	


Carlos Renato Costa Sousa
 Eng. Civil - CREA-CE 13.902-D
 CPF: 737.862.923-53