



GOVERNO MUNICIPAL

IRACEMA**PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ANTÔNIA MAGALHÃES DIÓGENES, SEM DENOMINAÇÃO, JOSÉ FREITAS DE SOUZA, DIAMANTINA SOARES DA COSTA E NA TRAVESSA DELTA HOLANDA****LOCAL: VILA EMA E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA DIAMANTINA SOARES DA COSTA NO BAIRRO BEIRA RIO DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021 **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%
DATA: 14/04/2021

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA DIAMANTINA SOARES DA COSTA

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. |
|--|---------|--------|---|------|----------|
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1.411,92 |
| 2. OBRAS DE DRENAGEM | | | | | |
| 2.1 | SEINFRA | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m) | M | 368,98 |
| 2.2 | SEINFRA | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 12,35 |
| 2.3 | SEINFRA | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 12,35 |
| 3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | |
| 3.1 | SEINFRA | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 1.376,62 |
| 3.2 | SEINFRA | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.253,08 |