



GOVERNO MUNICIPAL

IRACEMA**PLANILHA DE SERVIÇOS****OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ANTÔNIA MAGALHÃES DIÓGENES, SEM DENOMINAÇÃO, JOSÉ FREITAS DE SOUZA, DIAMANTINA SOARES DA COSTA E NA TRAVESSA DELTA HOLANDA****LOCAL: VILA EMA E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE****TRECHO: RUA JOSÉ FREITAS DE SOUZA NA VILA EMA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

FONTE:	VERSÃO:	B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :	27,40%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021	ENCARGOS SOCIAIS:	83,85%
			DATA: 14/04/2021

PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA JOSÉ FREITAS DE SOUZA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	952,72
2. OBRAS DE DRENAGEM					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	356,16
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,05
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,05
3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	917,22
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	796,78