

QUADRO DE CUBAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A SERRA DOS BASTIÕES - TRECHO I

LOCAL: DISTRITO DE BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO I: INICIO NA ESTACA 0,00 A ESTACA 52,00 + 1,89 - EXTENSÃO = 1.041,89 M

FONTE: DATA: 10 DE MAIO DE 2021

B.D.I. ADOTADO: 28,17%

SEINFRA: 027.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2021

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA: 83,85%

SINAPI: CE_202103 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI: 83,85%

Estaca	Área Corte (m²)	Vol. de Corte (m3)	Vol. Acum. de Corte (m3)	Área Aterro (m2)	Vol. Aterro (m3)	V. A. Acum. Aterro (m3)	Dif. Vol. Acum. (m3)
29	1,496			0,000			
		14,96	14,96		0,00	0,00	14,96
30	0,000			0,000			
		0,00	14,96		27,88	27,88	12,92
31	0,000			2,788			
		0,00	14,96		31,91	59,79	44,83
32	0,000			0,403			
		0,00	14,96		8,06	67,85	52,89
33	0,000			0,403			
		0,00	14,96		52,78	120,63	105,67
34	0,000			4,875			
		14,39	29,35		48,75	169,38	140,03
35	1,439			0,000			
		14,39	43,74		5,07	174,45	130,71
36	0,000			0,507			
		0,60	44,34		5,07	179,52	135,18
37	0,060			0,000			
		0,60	44,94		32,65	212,17	167,23
38	0,000			3,265			
		0,00	44,94		40,94	253,11	208,17
39	0,000			0,829			
		0,00	44,94		8,29	261,40	216,46
40	0,000			0,000			
503,14 (SETECENTOS E DOIS MIL, QUINHE		0,00	44,94		32,65	294,05	249,11
41	0,000			3,265			
		0,00	44,94		32,65	326,70	281,76
42	0,000			0,000			
		0,00	44,94		13,54	340,24	295,30
43	0,000			1,354			
		24,85	69,79		13,54	353,78	283,99
44	2,485			0,000			
		51,79	121,58		0,00	353,78	232,20
45	2,694			0,000			
		26,94	148,52		10,39	364,17	215,65
46	0,000			1,039			
		0,00	148,52		41,04	405,21	256,69
47	0,000			3,065			

QUADRO DE CUBAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A SERRA DOS BASTIÕES - TRECHO I

LOCAL: DISTRITO DE BASTIÕES DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

TRECHO I: INICIO NA ESTACA 0,00 A ESTACA 52,00 + 1,89 - EXTENSÃO = 1.041,89 M

FONTE: DATA: 10 DE MAIO DE 2021

B.D.I. ADOTADO: 28,17%

SEINFRA: 027.1 DESONERADA - DATA REF.: 03/2021

ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA: 83,85%

SINAPI: CE_202103 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI: 83,85%

Estaca	Área Corte (m²)	Vol. de Corte (m3)	Vol. Acum. de Corte (m3)	Área Aterro (m2)	Vol. Aterro (m3)	V. A. Acum. Aterro (m3)	Dif. Vol. Acum. (m3)
		0,00	148,52		55,76	460,97	312,45
48	0,000			2,511			
		0,00	148,52		25,11	486,08	337,56
49	0,000			0,000			
		0,00	148,52		9,87	495,95	347,43
50	0,000			0,987			
		0,00	148,52		29,24	525,19	376,67
51	0,000			1,937			
		0,00	148,52		19,37	544,56	396,04
52	0,000			0,000			
		0,00	148,52		0,00	544,56	396,04
52+1,89	0,000			0,000			

TOTAL GERAL	Corte
Áreas	8,174
Volumes	148,520

TOTAL GERAL	Aterro
Áreas	27,228
Volumes	544,560