

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DO PÁTIO DA IGREJA, ACESSO À ESCOLA FRANCISCA FLORÊNCIO GUERRA E A VARJOTA
LOCAL: SÍTIO FOZ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE.

TRECHO : PÁTIO DA IGREJA NO SÍTIO FOZ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE

FONTE: **VERSÃO:**

B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 27,40%

SEINFRA **027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021**

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

MAPP 5386

DATA: 04/04/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS - PÁTIO DA IGREJA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
1. SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	SEINFRA	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM	M2	22,44
1.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,23
2. OBRAS DE DRENAGEM					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	155,27
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,72
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,72
3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.276,50
3.2	SEINFRA	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.202,97
4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%					
4.1	COMP.	CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00