



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Trabalhando no Caminho Certo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
E MEIO AMBIENTE

## PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, S.D.O. 01, S.D.O. 02, S.D.O. 03 E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO**

**LOCAL: VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA LUCIANO PEREIRA DA SILVA NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	27,40%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	83,85%
			<b>DATA:</b> 29/06/2022

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA LUCIANO PEREIRA DA SILVA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM	M2	22,44
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	228,93
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	99,61
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,83
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,83
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	228,93
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,68

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, S.D.O. 01, S.D.O. 02, S.D.O. 03 E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO**

**LOCAL: VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	27,40%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	83,85%
			<b>DATA:</b> 29/06/2022

## PLANILHA DE SERVIÇOS - TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	131,72
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	39,77
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,98
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,98
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	131,72
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	105,95

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, S.D.O. 01, S.D.O. 02, S.D.O. 03 E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO**

**LOCAL: VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA S.D.O. 01 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTES:** SEINFRA      **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021      **B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :** 27,40%  
**ENCARGOS SOCIAIS:** 83,85%  
**DATA:** 29/06/2022

## PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA S.D.O. 01

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	874,85
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	301,09
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,59
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,59
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	874,85
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	738,85

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, S.D.O. 01, S.D.O. 02, S.D.O. 03 E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO**

**LOCAL: VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA S.D.O. 02 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS :</b>	27,40%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	83,85%
			<b>DATA:</b> 29/06/2022

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA S.D.O. 02

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	758,60
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	382,23
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,98
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,98
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	758,60
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	588,14

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS LUCIANO PEREIRA DA SILVA, S.D.O. 01, S.D.O. 02, S.D.O. 03 E TRAVESSA JOAQUIM MARINHO DO NASCIMENTO**

**LOCAL: VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**TRECHO: RUA S.D.O. 03 NA VILA BASTIÕES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE**

**FONTE: VERSÃO:**

**B.D.I. ADOTADO SERVIÇOS : 27,40%**

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: Março de 2021

**ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%**

**DATA: 29/06/2022**

### PLANILHA DE SERVIÇOS - RUA S.D.O. 03

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	376,60
<b>2. OBRAS DE DRENAGEM</b>					
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (Var. x 0,34 x 0,10m)	M	134,39
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,93
2.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,93
<b>3. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	376,60
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	312,95