



GOVERNO MUNICIPAL  
**IRACEMA**  
Crescimento com Desenvolvimento

MUNICÍPIO: IRACEMA

ESTADO: CE

OBRA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

DATA: 22/06/2017

ENC. SOCIAIS (%):	88,81%
BDI (%):	28,69%
Quantidade	20

ITEM	Cod. Sinapi ou composiç	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
					UNIT.	TOTAL
1.0		<b>SUMIDOURO</b>				
1.1	80000	Raspagem e limpeza do terreno e Locação simples de construção sem gabarito de madeira	M²	1,77	2,41	4,26
1.2	79479	Escavacao manual, campo aberto, em solo exceto rocha, de 2,00 ate 4,00 m de profundidade.	M³	5,50	160,71	883,24
1.3	80039	Tubulação em PVC rígido esgoto primário para sumidouro, inclusive conexões	Un	1,00	42,93	42,93
1.4	80043	Alvenaria de vedação para as paredes do sumidouro, com blocos cerâmicos 10x20x20, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 19 cm, furos no sentido radial.(*)	M²	14,46	38,56	557,61
1.5	80041	Camada de brita nº 3 ou 4	M³	0,67	57,26	38,09
1.6	80033	Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura	M²	1,77	67,92	120,03
<b>TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEM B.D.I.</b>						<b>1.646,16</b>
				<b>B.D.I. :</b>	28,69%	<b>472,26</b>
<b>TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS DO SUMIDOURO COM B.D.I.</b>						<b>2.118,41</b>
<b>VALOR TOTAL DO SUMIDOURO</b>						<b>2.118,41</b>
<b>VALOR GLOBAL</b>						<b>42.368,20</b>